


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD.PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL DA OBRA:	RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD.PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11)4604-0909 / SO_PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORÁ.SP.GOV.BR

DATA:	07/12/2021	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SP OBRAS	183 COM DESONERAÇÃO	97,78%	09/2021
SP Educação	2021/07	120,87%	09/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	84,97%	11/2021
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA							105.427,90
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							781,25
1.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	2,50	250,00	62,50	312,50	781,25
1.2		DEMOLIÇÃO							577,05
1.2.1	13.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	1,25	237,86	59,47	297,33	371,66
1.2.2	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	1,25	86,45	21,61	108,06	135,08
1.2.3	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	EDUCAÇÃO ^{SP}	M3	1,25	45,00	11,25	56,25	70,31
1.3		DRENAGEM							10.926,54
1.3.1	04.04.00 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	SIURB	M3	14,55	9,29	2,32	11,61	168,93
1.3.2	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	4,02	7,20	1,80	9,00	36,18
1.3.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	80,46	2,95	0,74	3,69	296,90
1.3.4	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,49	231,73	57,93	289,66	141,93
1.3.5	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,70	282,40	70,60	353,00	3.424,10
1.3.6	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	10,53	14,72	3,68	18,40	193,75
1.3.7	06.22.03 (I)	BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	1,00	1.666,21	416,55	2.082,76	2.082,76
1.3.8	06.22.04 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	1,00	2.976,68	744,17	3.720,85	3.720,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MARIPORÁ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL DA OBRA:	RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MARIPORÁ/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPORÁ
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MARIPORÁ/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11)4604-0909 / SO.PROJETOSECORRENTES@MARIPORÁ.SP.GOV.BR

DATA:	07/12/2021	BDI:	25,00%
FONTE	SP OBRAS	VERSÃO	183 COM DESONERAÇÃO
	SP Educação		2021/07
	SINAPI		2021/10 COM DESONERAÇÃO
	SIURB		2021/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	97,78%
		MES	120,87%
		DATA REF.	09/2021
			84,97%
			47,80%
			130,27%
			99,70%
			04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.3.9	36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSB - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	SIURB	UN	2,00	174,21	43,55	217,76	435,52
1.3.10	04.01.32 (E)	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA	SIURB	M2	2,72	78,41	19,60	98,01	266,59
1.3.11	01.04.15 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	0,07	130,12	32,53	162,65	11,39
1.3.12	02.05.05 (E)	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,07	425,74	106,44	532,18	37,25
1.3.13	11.03.01 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	2,72	6,34	1,59	7,93	21,57
1.3.14	00043386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20° X 0,15 X 0,30 M	SINAPI	UN	2,00	35,53	8,88	44,41	88,82
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.4.1	05.11.00 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	488,80	13,69	3,42	17,11	8.363,37
1.4.2	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	114,38	7,20	1,80	9,00	1.029,42
1.4.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.287,58	2,95	0,74	3,69	8.441,17
1.4.4	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	114,38	45,00	11,25	56,25	6.433,88
1.4.5	01.04.15 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	3,76	130,12	32,53	162,65	611,56
1.4.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	188,00	44,53	11,13	55,66	10.464,08
1.4.7	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	188,00	45,39	11,35	56,74	10.667,12
1.4.8	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	63,54	129,79	32,45	162,24	10.308,73
1.4.9	05.26.00 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	488,80	4,69	1,17	5,86	2.864,37
1.4.10	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	19,55	5,89	1,47	7,36	143,89
					89.502,19				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL DA OBRA:	RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP
TELEFONE / E-MAIL:	(11)4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA:	07/12/2021	BDI:	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SP OBRAS	183 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	09/2021
SP Educação	2021/07	120,87%	-	09/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,80%	11/2021
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.11	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	391,04	2,95	0,74	3,69	1.442,94
1.4.12	98995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	19,55	1.175,72	293,93	1.469,65	28.731,66
1.5	SINALIZAÇÃO								2.924,59
1.5.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	82,50	20,63	103,13	103,13
1.5.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,40	577,50	144,38	721,88	288,75
1.5.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	3,00	568,78	142,20	710,98	2.132,94
1.5.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00	3,08	0,77	3,85	11,55
1.5.5	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA	SP OBRAS	M2	9,40	33,04	8,26	41,30	388,22
1.6	LIMPEZA DE OBRA								716,28
1.6.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	56,40	10,16	2,54	12,70	716,28
2	RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA								132.192,37
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								781,25
2.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	2,50	250,00	62,50	312,50	781,25
2.2	DEMOLIÇÃO								664,77
2.2.1	13.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	1,44	237,86	59,47	297,33	428,16
2.2.2	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	1,44	86,45	21,61	108,06	155,61
2.2.3	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESIDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	1,44	45,00	11,25	56,25	81,00
2.3	DRENAGEM								5.799,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÃ/SP
DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÃ/SP
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇA, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP
TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909 / SO-PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORã.SP.GOV.BR

DATA:	07/12/2021	BDI:	25,00%
FONTE	SP OBRAS	VERSÃO	183 COM DESONERAÇÃO
FONTE	SP Educação	VERSÃO	2021/07
FONTE	SINAPI	VERSÃO	2021/10 COM DESONERAÇÃO
FONTE	SINAPI	VERSÃO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
FONTE	SINAPI	VERSÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA	97,78%	HORA	120,87%
MES	-	MES	47,60%
DATA REF.	09/2021	DATA REF.	11/2021
		DATA REF.	130,27%
		DATA REF.	99,70%
		DATA REF.	04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.1	06.22.05 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	1,00	4.292,34	1.073,09	5.365,43	5.365,43
2.3.2	36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMS - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	SIURB	UN	1,00	174,21	43,55	217,76	217,76
2.3.3	04.01.32 (E)	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA	SIURB	M2	1,36	78,41	19,60	98,01	133,29
2.3.4	01.04.15 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	0,04	130,12	32,53	162,65	6,51
2.3.5	02.05.05 (E)	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,04	425,74	106,44	532,18	21,29
2.3.6	11.03.01 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	1,36	6,34	1,59	7,93	10,78
2.3.7	00043386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO. TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00	35,53	8,88	44,41	44,41
2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
2.4.1	05.11.00 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	691,43	13,69	3,42	17,11	11.830,37
2.4.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	161,84	7,20	1,80	9,00	1.456,56
2.4.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	3.235,89	2,95	0,74	3,69	11.940,43
2.4.4	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESIDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	161,79	45,00	11,25	56,25	9.100,69
2.4.5	01.04.15 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	5,00	130,12	32,53	162,65	813,25
2.4.6	05.19.02 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	SIURB	M3	0,62	425,19	106,30	531,49	329,52
2.4.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	220,51	44,53	11,13	55,66	12.273,59
2.4.8	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	208,42	45,39	11,35	56,74	11.825,75
2.4.9	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	89,89	129,79	32,45	162,24	14.583,75
									121.260,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD.PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÃ/SP

DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD.PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ


ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇA, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :		07/12/2021		BDI :		25,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
SP OBRAS	183 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	09/2021			
SP Educação	202/107	120,87%	-	09/2021			
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,80%	11/2021			
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.10	05.26.00 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	691,43	4,69	1,17	5,86	4.051,78
2.4.11	100985	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	27,66	5,89	1,47	7,36	203,58
2.4.12	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	553,14	2,95	0,74	3,69	2.041,09
2.4.13	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	27,66	1.175,72	293,93	1.469,65	40.650,52
2.4.14	06.21.00 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	1,00	127,53	31,88	159,41	159,41
2.5	SINALIZAÇÃO								2.924,59
2.5.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	82,50	20,63	103,13	103,13
2.5.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,40	577,50	144,38	721,88	288,75
2.5.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	3,00	568,78	142,20	710,98	2.132,94
2.5.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00	3,08	0,77	3,85	11,55
2.5.5	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA	SP OBRAS	M2	9,40	33,04	8,26	41,30	388,22
2.6	LIMPEZA DE OBRA								762,00
2.6.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	60,00	10,16	2,54	12,70	762,00
3	RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR								174.744,45
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								781,25
3.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.(SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	2,50	250,00	62,50	312,50	781,25
3.2	DEMOLIÇÃO								20.428,84
3.2.1	05.04.00 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	467,96	15,21	3,80	19,01	8.895,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSE MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁS/SP

DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL DA OBRA: RUA JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSE MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁS/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ

ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁS/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :		07/12/2021		BDI :		25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
SP OBRAS	183 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	09/2021			
SP Educação	2021/07	120,87%	-	09/2021			
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	11/2021			
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.2	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	70,19	86,45	21,61	108,06	7.584,73
3.2.3	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	EDUCAÇÃO ^{SP}	M3	70,19	45,00	11,25	56,25	3.948,19
3.3	DRENAGEM								13.374,85
3.3.1	04.04.00 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	SIURB	M3	14,10	9,29	2,32	11,61	163,70
3.3.2	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF_07/2020	SINAPI	M3	3,90	7,20	1,80	9,00	35,10
3.3.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	77,98	2,95	0,74	3,69	287,75
3.3.4	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL; AF_08/2020	SINAPI	M3	0,47	231,73	57,93	289,66	136,14
3.3.5	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO; AF_12/2015	SINAPI	M	9,40	282,40	70,60	353,00	3.318,20
3.3.6	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTENCIA: 111 HP); LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA; AF_04/2016	SINAPI	M3	10,20	14,72	3,68	18,40	187,68
3.3.7	06.22.05 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	1,00	4.292,34	1.073,09	5.365,43	5.365,43
3.3.8	36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	SIURB	UN	1,00	174,21	43,55	217,76	217,76
3.3.9	04.01.32 (E)	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA	SIURB	M2	1,36	78,41	19,60	98,01	133,29
3.3.10	01.04.15 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	0,04	130,12	32,53	162,65	6,51
3.3.11	02.05.05 (E)	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,04	425,74	106,44	532,18	21,29
3.3.12	11.03.01 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	1,36	6,34	1,59	7,93	10,78
3.3.13	00043386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00	35,53	8,88	44,41	44,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÃ/SP

DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÃ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ


ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇA, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :		07/12/2021		BDI :		25,00%	
FORTE	ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.		
SP OBRAS	193 COM DESONERAÇÃO	202107	97,78%	-	09/2021		
SP Educação	202107	120,87%	-	-	09/2021		
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	-	11/2021		
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	-	04/2021		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.14	98425	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_04/2018	SINAPI	UN	1,00	2.757,45	689,36	3.446,81	3.446,81
3.4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								136.113,01
3.4.1	05.11.00 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	992,42	13,69	3,42	17,11	16.980,31
3.4.2	01.04.15 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	5,94	130,12	32,53	162,65	966,14
3.4.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	264,18	44,53	11,13	55,66	14.704,26
3.4.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	264,18	45,39	11,35	56,74	14.989,57
3.4.5	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	129,01	129,79	32,45	162,24	20.930,58
3.4.6	05.26.00 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	992,42	4,69	1,17	5,86	5.815,58
3.4.7	100985	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	39,70	5,89	1,47	7,36	292,19
3.4.8	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	794,00	2,95	0,74	3,69	2.929,86
3.4.9	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	39,70	1.175,72	293,93	1.469,65	58.345,11
3.4.10	06.21.00 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	1,00	127,53	31,88	159,41	159,41
3.5	SINALIZAÇÃO								3.067,08
3.5.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	82,50	20,63	103,13	103,13
3.5.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,40	577,50	144,38	721,88	288,75
3.5.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = 95* MM	SINAPI	UN	3,00	568,78	142,20	710,98	2.132,94
3.5.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARA FUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00	3,08	0,77	3,85	11,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP

DESCRIÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ


ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4604-0909 / SO.PROJETOSECONEVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA : 07/12/2021 BDI : 25,00%


FONTES	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
SP OBRAS	183 COM DESONERACAO	97,78%	-	09/2021
SP Educação	2021/07	120,87%	-	09/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERACAO	84,97%	47,80%	11/2021
SIURB	2021/01 COM DESONERACAO	130,27%	99,70%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.5	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM AGUA	SP OBRAS	M2	12,85	33,04	8,26	41,30	530,71
3.6	LIMPEZA DE OBRA								979,42
3.6.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	77,12	10,16	2,54	12,70	979,42
VALOR BDI TOTAL: 82.478,39									
VALOR ORÇAMENTO: 329.886,33									
VALOR TOTAL: 412.364,72									



THAINARA DE ALMEIDA VETTORI
ARQUITETA E URBANISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: 00A1941275
RRT:SI11494908I00CT001

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP

DESCRÇÃO: OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA - JD PEREIRA E RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA / RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - JARDIM LUCIA (DISTRITO DE TERRA PRETA) - MAIRIPORÁ/SP

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ


ENDEREÇO: ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP

TELEFONE / E-MAIL: (11)4904-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	07/12/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
SP OBRAS	183 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	08/2021
SP Educação	202107	120,87%	-	08/2021
SINAPI	2021110 COM DESONERAÇÃO	84,97%	41,60%	11/2021
SINPB	2021101 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA							105.427,90
2		RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA							132.192,37
3		RUA JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR							174.744,45

VALOR BDI TOTAL:	82.478,39
VALOR ORÇAMENTO:	329.886,33
VALOR TOTAL:	412.364,72


 THAINARA DE ALMEIDA VETTORI
 ARQUITETA E URBANISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICA
 CAU: 00A1941275
 RRT: S111494908100CT001

MARCUS
 IVONICA: 1813
 7632832

MARCUS IVONICA
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS

Assinado de forma digital por MARCUS IVONICA:18137632832
 Dados: 2021.12.17 11:26:15 -0300'