



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	DATA :	10/02/2022	BDI :	25,00%	
LOCAL DA OBRA:	ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	184 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2021
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	SP Educação	2021/10	120,87%	-	12/2021
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535, CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SICRO NOVO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2022
TELEFONE/EM AIL:	(11) 4604-0909 / so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	01/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS								0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.063,48
2.1	17.30.02 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	2,50	340,31	85,08	425,39	1.063,48
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO								5.118,00
3.1	4413985	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	SICRO NOVO	M²	200,00	20,47	5,12	25,59	5.118,00
4	DEMOLIÇÃO								3.580,09
4.1	13.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	2,79	255,89	63,97	319,86	892,41
4.2	05.04.00 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	57,42	16,64	4,16	20,80	1.194,34
4.3	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	SINAPI	M3	3,00	131,84	32,96	164,80	494,40
4.4	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	6,51	6,03	1,51	7,54	49,09
4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	130,30	2,39	0,60	2,99	389,60
4.6	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	9,96	45,00	11,25	56,25	560,25
5	DRENAGEM								23.190,44
5.1	00043386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00	36,13	9,03	45,16	45,16
5.2	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,00	444,79	111,20	555,99	2.223,96
5.3	2003453	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	2,00	1.116,14	279,04	1.395,18	2.790,36
5.4	06.22.04 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	4,00	3.179,68	794,92	3.974,60	15.898,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	DATA :	10/02/2022	BDI :	25,00%	
LOCAL DA OBRA:	ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	184 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2021
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	SP Educação	2021/10	120,87%	-	12/2021
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535, CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SICRO NOVO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2022
TELEFONE/EM AIL:	(11) 4604-0909 / so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	01/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	06.22.03 (I)	BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	1,00	1.786,05	446,51	2.232,56	2.232,56
6	PAVIMENTAÇÃO								241.198,48
6.1	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	12,32	142,23	35,56	177,79	2.190,37
6.2	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	SP OBRAS	M	607,21	45,74	11,44	57,18	34.720,27
6.3	05.19.02 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	SIURB	M3	27,47	467,63	116,91	584,54	16.057,31
6.4	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	9,60	35,73	8,93	44,66	428,74
6.5	101840	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M3	89,17	162,12	40,53	202,65	18.070,30
6.6	2.05.19	PEDRA BRITADA 3	SP EDUCAÇÃO	M3	89,17	87,58	21,90	109,48	9.762,33
6.7	10554	PEDRA BICA CORRIDA	SIURB	M3	178,33	94,65	23,66	118,31	21.098,22
6.8	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.783,36	2,72	0,68	3,40	6.063,42
6.9	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	SP OBRAS	M3	71,33	1.414,83	353,71	1.768,54	126.149,96
6.10	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	71,33	14,50	3,63	18,13	1.293,21
6.11	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.426,69	3,01	0,75	3,76	5.364,35
7	LIMPEZA DE OBRA								1.865,50
7.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	146,89	10,16	2,54	12,70	1.865,50
8	SINALIZAÇÃO								3.893,95
8.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	74,25	18,56	92,81	185,62
8.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,20	519,75	129,94	649,69	129,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	DATA :	10/02/2022	BDI :	25,00%	
LOCAL DA OBRA:	ESTRADA NAIM KHAIRALLA - (TRECHO 04) - OASIS PAULISTA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	184 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2021
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	SP Educação	2021/10	120,87%	-	12/2021
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535, CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SICRO NOVO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2022
TELEFONE/EM AIL:	(11) 4604-0909 / so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	01/2022
		SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	3,00	606,86	151,72	758,58	2.275,74
8.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00	3,70	0,93	4,63	13,89
8.5	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	SP OBRAS	M2	29,37	35,10	8,78	43,88	1.288,76
								VALOR BDI TOTAL:	55.982,86
								VALOR ORÇAMENTO:	223.927,08
								VALOR TOTAL:	279.909,94

Manoela Linhares Souza
CAU: A248259-2
Secretaria de Obras e Serviços

Manoela S. Souza
MANOELA LINHARES SOUZA
CAU: A2482592
RRT: SI11680530100CT001

MARCUS IVÔNICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS
CPF: 181.376.328-32