



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								45.773,58
1.1	17.30.02 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	12,00	400,76	100,19	500,95	6.011,40
1.2	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	SINAPI	UN	1,00	6.745,23	1.686,31	8.431,54	8.431,54
1.3	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS	SINAPI	UN	1,00	5.912,46	1.478,12	7.390,58	7.390,58
1.4	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	6,00	1.197,93	299,48	1.497,41	8.984,46
1.5	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	6,00	1.229,03	307,26	1.536,29	9.217,74
1.6	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	6,00	765,05	191,26	956,31	5.737,86
2	AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA - CENTRO								775.480,15
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIDADAS								28.202,98
2.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	316,70	18,48	4,62	23,10	7.315,77
2.1.2	13.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	11,88	286,78	71,70	358,48	4.258,74
2.1.3	17.50.45 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	10,20	7,86	1,97	9,83	100,27
2.1.4	17.60.46 (E)	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	SIURB	M2	108,57	13,75	3,44	17,19	1.866,32
2.1.5	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	100,43	112,10	28,03	140,13	14.073,26
2.1.6	09.63.60 (E)	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	SIURB	UN	2,00	235,45	58,86	294,31	588,62
2.2	DRENAGEM								466.574,68
2.2.1	DRENAGEM								23.820,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.1.1	04.04.00 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	37,98	16,78	4,20	20,98	796,82
2.2.1.2	04.15.00 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	SIURB	M3	14,57	17,93	4,48	22,41	326,51
2.2.1.3	04.60.00 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	218,50	3,20	0,80	4,00	874,00
2.2.1.4	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	0,81	211,24	52,81	264,05	213,88
2.2.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	22,92	294,82	73,71	368,53	8.446,71
2.2.1.6	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	24,49	17,19	4,30	21,49	526,29
2.2.1.7	06.22.04 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	2,00	3.759,86	939,97	4.699,83	9.399,66
2.2.1.8	06.23.02 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	2,00	971,58	242,90	1.214,48	2.428,96
2.2.1.9	06.21.00 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	4,00	161,44	40,36	201,80	807,20
2.2.2	CANAL								395.818,83
2.2.2.1	04.11.00 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	SIURB	M3	985,40	33,78	8,45	42,23	41.613,44
2.2.2.2	01.21.00 (I)	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO	SIURB	M	26,00	7,63	1,91	9,54	248,04
2.2.2.3	04.60.00 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	8.386,17	3,20	0,80	4,00	33.544,68
2.2.2.4	01.13.00 (I)	NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS	SIURB	M/SEC	21,00	3,16	0,79	3,95	82,95
2.2.2.5	06.45.00 (I)	ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL	SIURB	M2	25,56	258,90	64,73	323,63	8.271,98
2.2.2.6	07.01.00 (I)	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO	SIURB	M2	294,00	118,75	29,69	148,44	43.641,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.2.7	05.20.00 (I)	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	SIURB	M3	123,90	207,62	51,91	259,53	32.155,77
2.2.2.8	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	20,58	169,39	42,35	211,74	4.357,61
2.2.2.9	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	10,29	211,24	52,81	264,05	2.717,07
2.2.2.10	06.06.00 (I)	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	SIURB	M3	10,29	418,08	104,52	522,60	5.377,55
2.2.2.11	-	ADUELAS SEÇÃO TRANSVERSAL INTERNA: LARGURA= 2,50M, ALTURA = 2,50M, ESPESSURA DAS PAREDES= 20CM, MISULAS= 20X20CM, ALTURA DO ATERRO: >5,00M E < 7,50M FCK 35MPA		UN	20,00	8.123,34	2.030,84	10.154,18	203.083,60
2.2.2.12	5909130	CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 22 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 45 T.M	SICRO NOVO	T	109,76	25,50	6,38	31,88	3.499,15
2.2.2.13	05.02.02 (E)	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	SIURB	M2	24,36	120,09	30,02	150,11	3.656,68
2.2.2.14	06.69.09 (I)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M	SIURB	M2	182,70	17,19	4,30	21,49	3.926,22
2.2.2.15	04.31.00 (I)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	SIURB	M3	81,98	33,78	8,45	42,23	3.462,02
2.2.2.16	01.03.10 (E)	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	SIURB	M3XKM	1.229,76	3,20	0,80	4,00	4.919,04
2.2.2.17	04.09.00 (I)	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	SIURB	M3	81,98	12,31	3,08	15,39	1.261,67
2.2.3	EXECUÇÃO DE CAIXA DE TRANSIÇÃO E CONCRETO PROJETADO								46.935,82
2.2.3.1	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B	SP OBRAS	M2	7,00	110,23	27,56	137,79	964,53
2.2.3.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	302,38	10,94	2,74	13,68	4.136,56
2.2.3.3	10.08.02 (I)	GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	SIURB	M3	7,00	4.319,48	1.079,87	5.399,35	37.795,45
2.2.3.4	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	SP OBRAS	M2	1,35	92,50	23,13	115,63	156,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.3.5	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	SP OBRAS	M3	1,06	142,28	35,57	177,85	188,52
2.2.3.6	07.01.00 (I)	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO	SIURB	M2	3,30	118,75	29,69	148,44	489,85
2.2.3.7	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	3,50	26,89	6,72	33,61	117,64
2.2.3.8	91091	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	SINAPI	M2	16,80	147,01	36,75	183,76	3.087,17
2.3	MURO DE CONTENÇÃO								98.221,83
2.3.1	17.01.71 (E)	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	SIURB	M	19,95	3.938,72	984,68	4.923,40	98.221,83
2.4	PADRÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO DO PQ. LINEAR								19.460,05
2.4.1	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO								557,26
2.4.1.1	09.50.02 (E)	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	SIURB	UN	1,00	235,45	58,86	294,31	294,31
2.4.1.2	08.50.00 (I)	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	SIURB	M3	1,18	66,17	16,54	82,71	97,60
2.4.1.3	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	1,18	112,10	28,03	140,13	165,35
2.4.2	CIVIL								7.134,56
2.4.2.1	09.02.51 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	SIURB	M	53,77	49,50	12,38	61,88	3.327,29
2.4.2.2	16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	SP EDUCAÇÃO	M3	7,74	75,36	18,84	94,20	729,11
2.4.2.3	09.02.98 (E)	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	SIURB	M	51,37	34,51	8,63	43,14	2.216,10
2.4.2.4	01.04.80 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	7,71	12,31	3,08	15,39	118,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.2.5	09.05.69 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	UN	4,00	148,68	37,17	185,85	743,40
2.4.3	ENTRADA DE ENERGIA								5.146,65
2.4.3.1	09.01.54 (E)	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	SIURB	UN	1,00	3.878,31	969,58	4.847,89	4.847,89
2.4.3.2	09.52.037	REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	42,05	10,51	52,56	52,56
2.4.3.3	09.70.018	RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	196,96	49,24	246,20	246,20
2.4.4	CABEAMENTO								6.621,58
2.4.4.1	09.02.063	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	1.140,40	285,10	1.425,50	1.425,50
2.4.4.2	09.03.09 (E)	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	228,60	18,18	4,55	22,73	5.196,08
2.5	CAVALETE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA								1.459,13
2.5.1	10.01.20 (E)	HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA	SIURB	UN	1,00	1.167,30	291,83	1.459,13	1.459,13
2.6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								66.945,12
2.6.1	05.07.00 (I)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	SIURB	M2	300,62	3,88	0,97	4,85	1.458,01
2.6.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	30,06	237,89	59,47	297,36	8.938,64
2.6.3	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	601,23	7,20	1,80	9,00	5.411,07
2.6.4	54.03.200	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER	SP OBRAS	M3	15,03	1.379,75	344,94	1.724,69	25.922,09
2.6.5	05.79.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	15,03	21,62	5,41	27,03	406,26
2.6.6	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	180,37	3,82	0,96	4,78	862,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.6.7	05.99.01 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	SIURB	M3	12,02	590,07	147,52	737,59	8.865,83
2.6.8	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	12,02	21,62	5,41	27,03	324,90
2.6.9	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	180,37	3,82	0,96	4,78	862,17
2.6.10	70.01.003	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	41,60	267,19	66,80	333,99	13.893,98
2.7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								22.729,30
2.7.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	359,58	7,75	1,94	9,69	3.484,33
2.7.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	210,36	2,81	0,70	3,51	738,36
2.7.3	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	719,16	7,20	1,80	9,00	6.472,44
2.7.4	05.99.01 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	SIURB	M3	14,39	590,07	147,52	737,59	10.613,92
2.7.5	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	14,39	21,62	5,41	27,03	388,96
2.7.6	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	215,75	3,82	0,96	4,78	1.031,29
2.8	PASSEIO								17.305,38
2.8.1	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	8,47	211,24	52,81	264,05	2.236,50
2.8.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	169,58	71,09	17,77	88,86	15.068,88
2.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								47.664,85



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.9.1	13.02.47 (E)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	2,26	179,64	44,91	224,55	507,48
2.9.2	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	422,93	72,27	18,07	90,34	38.207,50
2.9.3	70.02.017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS	SP OBRAS	M2	4,84	121,26	30,32	151,58	733,65
2.9.4	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	90,75	22,69	113,44	226,88
2.9.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,63	635,25	158,81	794,06	1.294,32
2.9.6	00005050	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	10,00	499,82	124,96	624,78	6.247,80
2.9.7	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	10,00	6,17	1,54	7,71	77,10
2.9.8	16.14.048	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANÇADO FCK=25 MPA	SP EDUCAÇÃO	M3	0,54	548,33	137,08	685,41	370,12
2.10	LIMPEZA DE OBRA								6.916,83
2.10.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	468,62	11,81	2,95	14,76	6.916,83
3	AVENIDA NIPO-BRASILEIRA - CENTRO								281.383,85
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIDADAS								74.527,28
3.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	686,08	18,48	4,62	23,10	15.848,45
3.1.2	13.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	103,66	286,78	71,70	358,48	37.160,04
3.1.3	17.50.45 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	47,10	7,86	1,97	9,83	462,99
3.1.4	17.60.46 (E)	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	SIURB	M2	108,33	13,75	3,44	17,19	1.862,19
3.1.5	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	136,97	112,10	28,03	140,13	19.193,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2	DRENAGEM								26.315,95
3.2.1	04.04.00 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	38,10	16,78	4,20	20,98	799,34
3.2.2	04.15.00 (I)	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	SIURB	M3	14,60	17,93	4,48	22,41	327,19
3.2.3	04.60.00 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	219,02	3,20	0,80	4,00	876,08
3.2.4	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	0,81	211,24	52,81	264,05	213,88
3.2.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	23,00	294,82	73,71	368,53	8.476,19
3.2.6	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SINAPI	M3	24,58	17,19	4,30	21,49	528,22
3.2.7	06.22.04 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	2,00	3.759,86	939,97	4.699,83	9.399,66
3.2.8	06.65.07 (I)	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	SIURB	UN	1,00	3.626,49	906,62	4.533,11	4.533,11
3.2.9	36281	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 810X270MM-NBR 10160-T.ARTICU.-P/ GAL. ÁG.PLU	SIURB	UN	1,00	445,50	111,38	556,88	556,88
3.2.10	06.21.00 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	3,00	161,44	40,36	201,80	605,40
3.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								89.784,75
3.3.1	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	84,06	193,38	48,35	241,73	20.319,82
3.3.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	6,74	237,89	59,47	297,36	2.004,21
3.3.3	05.14.02 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	SIURB	M	197,05	48,74	12,19	60,93	12.006,26
3.3.4	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	32,76	26,89	6,72	33,61	1.101,06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.5	05.19.01 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	13,50	579,62	144,91	724,53	9.781,16
3.3.6	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	54,90	237,89	59,47	297,36	16.325,06
3.3.7	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	1.097,96	7,20	1,80	9,00	9.881,64
3.3.8	05.99.01 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	SIURB	M3	21,96	590,07	147,52	737,59	16.197,48
3.3.9	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	21,96	21,62	5,41	27,03	593,58
3.3.10	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	329,39	3,82	0,96	4,78	1.574,48
3.4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								42.497,32
3.4.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	672,44	7,75	1,94	9,69	6.515,94
3.4.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	393,37	2,81	0,70	3,51	1.380,73
3.4.3	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	1.344,87	7,20	1,80	9,00	12.103,83
3.4.4	05.99.01 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	SIURB	M3	26,90	590,07	147,52	737,59	19.841,17
3.4.5	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	26,90	21,62	5,41	27,03	727,11
3.4.6	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	403,46	3,82	0,96	4,78	1.928,54
3.5	PASSEIO								16.765,20
3.5.1	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	8,15	211,24	52,81	264,05	2.152,01
3.5.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	SINAPI	M2	162,93	71,75	17,94	89,69	14.613,19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	94992	ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022							
3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								15.534,47
3.6.1	13.02.47 (E)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	2,19	179,64	44,91	224,55	491,76
3.6.2	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	120,58	72,27	18,07	90,34	10.893,20
3.6.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,01	635,25	158,81	794,06	802,00
3.6.4	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	5,00	499,82	124,96	624,78	3.123,90
3.6.5	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	5,00	6,17	1,54	7,71	38,55
3.6.6	16.14.048	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA	SP EDUCAÇÃO	M3	0,27	548,33	137,08	685,41	185,06
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								10.456,20
3.7.1	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	SP OBRAS	M2	400,49	15,75	3,94	19,69	7.885,65
3.7.2	4413985	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	SICRO NOVO	M²	96,71	21,26	5,32	26,58	2.570,55
3.8	LIMPEZA DE OBRA								5.502,68
3.8.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	372,81	11,81	2,95	14,76	5.502,68
4	RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA - CENTRO								15.042,02
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIDADAS								1.051,44
4.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	11,25	18,48	4,62	23,10	259,88
4.1.2	17.50.45 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	5,10	7,86	1,97	9,83	50,13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.3	17.60.46 (E)	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	SIURB	M2	8,16	13,75	3,44	17,19	140,27
4.1.4	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	4,29	112,10	28,03	140,13	601,16
4.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								710,96
4.2.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	11,25	7,75	1,94	9,69	109,01
4.2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6,58	2,81	0,70	3,51	23,10
4.2.3	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	22,50	7,20	1,80	9,00	202,50
4.2.4	05.99.01 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	SIURB	M3	0,45	590,07	147,52	737,59	331,92
4.2.5	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	0,45	21,62	5,41	27,03	12,16
4.2.6	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	6,75	3,82	0,96	4,78	32,27
4.3	PASSEIO								833,36
4.3.1	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	0,41	211,24	52,81	264,05	108,26
4.3.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	8,16	71,09	17,77	88,86	725,10
4.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								12.325,82
4.4.1	13.02.47 (E)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	1,13	179,64	44,91	224,55	253,74
4.4.2	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	106,05	72,27	18,07	90,34	9.580,56
4.4.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,61	635,25	158,81	794,06	484,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.4	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	3,00	499,82	124,96	624,78	1.874,34
4.4.5	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00	6,17	1,54	7,71	23,13
4.4.6	16.14.048	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA	SP EDUCAÇÃO	M3	0,16	548,33	137,08	685,41	109,67
4.5	LIMPEZA DE OBRA								120,44
4.5.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	8,16	11,81	2,95	14,76	120,44
5	AV. LEONOR DE OLIVEIRA								106.220,16
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIDADAS								11.415,75
5.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	116,77	18,48	4,62	23,10	2.697,39
5.1.2	17.50.45 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	58,04	7,86	1,97	9,83	570,53
5.1.3	13.50.01 (E)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	3,03	286,78	71,70	358,48	1.086,19
5.1.4	17.60.46 (E)	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	SIURB	M2	79,02	13,75	3,44	17,19	1.358,35
5.1.5	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	40,70	112,10	28,03	140,13	5.703,29
5.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								2.527,84
5.2.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	40,00	7,75	1,94	9,69	387,60
5.2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	23,40	2,81	0,70	3,51	82,13
5.2.3	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	80,00	7,20	1,80	9,00	720,00
5.2.4	05.99.01 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO	SIURB	M3	1,60	590,07	147,52	737,59	1.180,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	05.99.01 (I)	INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA							
5.2.5	05.78.01 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	1,60	21,62	5,41	27,03	43,25
5.2.6	05.78.07 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	24,00	3,82	0,96	4,78	114,72
5.3	PASSEIO								21.446,86
5.3.1	05.48.00 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	9,20	211,24	52,81	264,05	2.429,26
5.3.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	161,62	71,09	17,77	88,86	14.361,55
5.3.3	05.14.02 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	SIURB	M	49,78	48,74	12,19	60,93	3.033,10
5.3.4	05.19.01 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	2,24	579,62	144,91	724,53	1.622,95
5.4	PONTO DE ONIBUS								17.736,71
5.4.1	MOVIMENTAÇÃO								11.628,61
5.4.1.1	03.04.030	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	SP EDUCAÇÃO	KG	1.190,36	4,37	1,09	5,46	6.499,37
5.4.1.2	01.55.12 (I)	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	SIURB	KG	1.190,36	3,07	0,77	3,84	4.570,98
5.4.1.3	15.03.12 (E)	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	SIURB	M2	17,70	25,23	6,31	31,54	558,26
5.4.2	ESTRUTURA								6.108,10
5.4.2.1	INFRAESTRUTURA								6.108,10
5.4.2.1.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	6,00	110,78	27,70	138,48	830,88
5.4.2.1.2	04.11.00 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	SIURB	M3	2,58	33,78	8,45	42,23	108,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÃ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÃ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.4.2.1.3	04.60.00 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	38,64	3,20	0,80	4,00	154,56
5.4.2.1.4	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	SP EDUCAÇÃO	M2	9,60	84,96	21,24	106,20	1.019,52
5.4.2.1.5	02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	SP EDUCAÇÃO	M2	4,76	9,39	2,35	11,74	55,88
5.4.2.1.6	03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	SP EDUCAÇÃO	KG	86,84	13,15	3,29	16,44	1.427,65
5.4.2.1.7	03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	SP EDUCAÇÃO	KG	8,96	14,44	3,61	18,05	161,73
5.4.2.1.8	02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=25MPA	SP EDUCAÇÃO	M3	2,30	548,33	137,08	685,41	1.576,44
5.4.2.1.9	11.01.001	IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	SP EDUCAÇÃO	M2	8,16	61,57	15,39	76,96	627,99
5.4.2.1.10	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	1,32	34,14	8,54	42,68	56,34
5.4.2.1.11	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	4,00	17,63	4,41	22,04	88,16
5.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								50.406,68
5.5.1	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	417,41	72,27	18,07	90,34	37.708,82
5.5.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	6,72	635,25	158,81	794,06	5.336,08
5.5.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	11,00	499,82	124,96	624,78	6.872,58
5.5.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	11,00	6,17	1,54	7,71	84,81
5.5.5	16.14.048	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANÇADO FCK=25 MPA	SP EDUCAÇÃO	M3	0,59	548,33	137,08	685,41	404,39
5.6	LIMPEZA DE OBRA								2.686,32
5.6.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	182,00	11,81	2,95	14,76	2.686,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	DATA :	02/05/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA, RUA FRANCISCO ANTONIO BRILHA E AVENIDA LEONOR DE OLIVEIRA- REV-04	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	04/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI TOTAL: 244.801,43

VALOR ORÇAMENTO: 979.098,33

VALOR TOTAL: 1.223.899,76

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
Responsável Técnico / Arquiteta e Urbanista
CAU: A274541-0
RRT: SI13048578I00CT001

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32