



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b>	04/07/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 285 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP.	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP Educação	2023/04	120,87%	-
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
<b>ENDEREÇO:</b>	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
<b>TELEFONE:</b>	(11) 4419-3791				
<b>DATA REF.</b>					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>13.521,84</b>
1.1	02.08.020	SP Obras	Placa de identificação para obra	M2	4,50	903,22	25,00%	1.129,03	5.080,64
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	40,00	157,90	25,00%	197,38	7.895,20
1.3	00007170	SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	200,00	2,18	25,00%	2,73	546,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>38.097,27</b>
2.1	08.50.00 (I)	SIURB	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	21,00	65,84	25,00%	82,30	1.728,30
2.2	06.50.25 (E)	SIURB	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	135,00	4,89	25,00%	6,11	824,85
2.3	05.60.001	SP Educação	Retirada de folhas de portas ou janelas - BDI = 23,00	UN	18,00	11,46	23,00%	14,09	253,62
2.4	08.80.00 (I)	SIURB	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	21,00	13,42	25,00%	16,78	352,38
2.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	2.450,00	2,46	25,00%	3,08	7.546,00
2.6	8.03.35	SP Educação	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	M3	200,00	108,82	25,00%	136,03	27.206,00
2.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	1,49	25,00%	1,86	37,20
2.8	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00	9,93	25,00%	12,41	148,92
<b>3</b>	<b>REFORMA</b>								<b>762.994,12</b>
<b>3.1</b>	<b>COBERTURA PLATIBANDA</b>								<b>140.701,67</b>
3.1.1	2.55.19	SP Educação	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. - BDI =	M2	227,25	258,21	23,00%	317,60	72.174,60



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b>	04/07/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 285 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP.	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP Educação	2023/04	120,87%	-
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
<b>ENDEREÇO:</b>	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%
<b>TELEFONE:</b>	(11) 4419-3791				
					<b>DATA REF.</b>
					06/2023
					06/2023
					06/2023
					05/2023

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	2.55.19		23,00						
3.1.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	48,62	133,63	25,00%	167,04	8.121,48
3.1.3	16.33.052	SP Obras	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	67,50	142,11	25,00%	177,64	11.990,70
3.1.4	08.12.001	SP Educação	Condutor em chapa galvanizada n 24 desenv. 0,25m - BDI = 23,00	M	18,00	65,66	23,00%	80,76	1.453,68
3.1.5	92577	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	227,25	165,32	25,00%	206,65	46.961,21
<b>3.2</b>	<b>ESQUADRIA</b>								<b>31.001,22</b>
3.2.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,00	424,62	25,00%	530,78	4.246,24
3.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	365,71	25,00%	457,14	2.742,84
3.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,00	707,53	25,00%	884,41	6.190,87
3.2.4	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	886,22	25,00%	1.107,78	5.538,90
3.2.5	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.132,28	25,00%	1.415,35	9.907,45
3.2.6	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,00	474,98	25,00%	593,73	2.374,92



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b>	04/07/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP.	<b>FORNE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 285 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP.	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP Educação	2023/04	120,87%	-
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
<b>ENDEREÇO:</b>	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
<b>TELEFONE:</b>	(11) 4419-3791				
<b>DATA REF.</b>					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>3.3</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>								<b>232.105,65</b>
3.3.1	15.03.150	SP Obras	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	8.050,00	21,88	25,00%	27,35	220.167,50
3.3.2	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	805,00	11,86	25,00%	14,83	11.938,15
<b>3.4</b>	<b>FECHAMENTO DE PAREDES</b>								<b>212.619,52</b>
3.4.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	196,30	133,63	25,00%	167,04	32.789,95
3.4.2	11.01.01 (E)	SIURB	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	392,60	14,94	25,00%	18,68	7.333,77
3.4.3	11.02.08 (E)	SIURB	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	392,60	39,21	25,00%	49,01	19.241,33
3.4.4	11.02.13 (E)	SIURB	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	392,60	28,94	25,00%	36,18	14.204,27
3.4.5	15.01.24 (E)	SIURB	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.690,00	55,78	25,00%	69,73	117.843,70
3.4.6	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	65,31	184,13	25,00%	230,16	15.031,75
3.4.7	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	5,00	987,96	25,00%	1.234,95	6.174,75
<b>3.5</b>	<b>HIDRÁULICA</b>								<b>24.350,20</b>
3.5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	465,84	25,00%	582,30	3.493,80
3.5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	415,54	25,00%	519,43	3.116,58



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b>	04/07/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ/SP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 285 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP.	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP Educação	2023/04	120,87%	-
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
<b>DEPARTAMEN TO:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
<b>ENDEREÇO:</b>	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
<b>TELEFONE:</b>	(11) 4419-3791				
					<b>DATA REF.</b>
					06/2023
					06/2023
					06/2023
					05/2023

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.5.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.265,91	25,00%	1.582,39	3.164,78
3.5.4	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	6,00	361,60	25,00%	452,00	2.712,00
3.5.5	104660	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	8,00	1.186,30	25,00%	1.482,88	11.863,04
<b>3.6</b>	<b>ELÉTRICA</b>								<b>28.711,80</b>
3.6.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	670,00	8,77	25,00%	10,96	7.343,20
3.6.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	14,49	25,00%	18,11	144,88
3.6.3	101494	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	2,00	1.509,09	25,00%	1.886,36	3.772,72
3.6.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00	130,75	25,00%	163,44	7.354,80
3.6.5	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	45,00	179,49	25,00%	224,36	10.096,20
<b>3.7</b>	<b>PISOS</b>								<b>42.389,42</b>
3.7.1	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	305,84	110,88	25,00%	138,60	42.389,42
<b>3.8</b>	<b>REVESTIMENTO FACHADA</b>								<b>31.692,00</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b>	04/07/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 285 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP.	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP Educação	2023/04	120,87%	-
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
<b>ENDEREÇO:</b>	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
<b>TELEFONE:</b>	(11) 4419-3791				
<b>DATA REF.</b>					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.8.1	21.03.151	SP Obras	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	30,00	845,12	25,00%	1.056,40	31.692,00
<b>3.9</b>	<b>GRADIL</b>								<b>7.905,76</b>
3.9.1	17.01.30 (E)	SIURB	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	7,25	872,36	25,00%	1.090,45	7.905,76
<b>3.10</b>	<b>ESCADA</b>								<b>11.516,88</b>
3.10.1	102059	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	9,84	512,49	25,00%	640,61	6.303,60
3.10.2	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	1,18	3.534,42	25,00%	4.418,03	5.213,28
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>4.483,61</b>
4.1	17.04.01 (E)	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	305,84	11,73	25,00%	14,66	4.483,61
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>162.880,80</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>656.216,04</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>819.096,84</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b>	04/07/2023	<b>BDI :</b>	25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, Nº 285 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP.	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	06/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SP Educação	2023/04	120,87%	-	06/2023
<b>SECRETARIA:</b>	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	06/2023
<b>DEPARTAMENTO:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2023
<b>ENDEREÇO:</b>	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
<b>TELEFONE:</b>	(11) 4419-3791					

VALDECI FERNANDES  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA REIS  
ENGENHEIRA CIVIL - C.R.E.A. Nº 5062037729/SP  
DIRETORA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS