



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	14/04/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - SÃO PAULO	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SBC	2023/04 - Ribeirão Preto	115,06%	-	04/2023
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	03/2023
TELEFONE:	(11)4419-3791	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM								11.302.423,89
1.1	05.14.01 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	5.000,00	47,26	25,00%	59,08	295.400,00
1.2	05.16.00 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	2.000,00	29,76	25,00%	37,20	74.400,00
1.3	05.01.00 (I)	SIURB	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2.000,00	8,69	25,00%	10,86	21.720,00
1.4	17.02.54 (E)	SIURB	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	1.000,00	33,27	25,00%	41,59	41.590,00
1.5	06.23.04 (I)	SIURB	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	200,00	79,47	25,00%	99,34	19.868,00
1.6	06.65.22 (I)	SIURB	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DUCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	100,00	346,42	25,00%	433,03	43.303,00
1.7	06.65.08 (I)	SIURB	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	50,00	3.626,49	25,00%	4.533,11	226.655,50
1.8	10.12.94 (E)	SIURB	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	144,00	237,49	25,00%	296,86	42.747,84
1.9	10.12.93 (E)	SIURB	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	672,00	342,84	25,00%	428,55	287.985,60
1.10	05.19.01 (I)	SIURB	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	100,04	579,62	25,00%	724,53	72.481,98
1.11	02.02.15 (E)	SIURB	LASTRO DE BRITA	M3	400,05	178,99	25,00%	223,74	89.507,19
1.12	06.47.00 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM	M	300,00	41,17	25,00%	51,46	15.438,00
1.13	06.08.00 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM	M	600,00	86,96	25,00%	108,70	65.220,00
1.14	06.09.00 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	600,00	117,54	25,00%	146,93	88.158,00
1.15	06.10.01 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	1.000,50	180,03	25,00%	225,04	225.152,52



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	14/04/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - SÃO PAULO	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SBC	2023/04 - Ribeirão Preto	115,06%	-	04/2023
DEPARTAMEN TO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	03/2023
TELEFONE:	(11)4419-3791	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.16	06.12.01 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	201,00	357,29	25,00%	446,61	89.768,61
1.17	06.14.01 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	201,00	496,07	25,00%	620,09	124.638,09
1.18	06.16.01 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2	M	201,00	725,02	25,00%	906,28	182.162,28
1.19	06.17.01 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-2	M	201,00	1.014,33	25,00%	1.267,91	254.849,91
1.20	06.18.01 (I)	SIURB	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	35,00	4.807,11	25,00%	6.008,89	210.311,15
1.21	06.18.02 (I)	SIURB	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	35,00	5.813,85	25,00%	7.267,31	254.355,85
1.22	06.18.03 (I)	SIURB	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M	UN	70,00	9.583,65	25,00%	11.979,56	838.569,20
1.23	06.21.00 (I)	SIURB	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	70,00	161,44	25,00%	201,80	14.126,00
1.24	06.19.00 (I)	SIURB	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	70,00	996,90	25,00%	1.246,13	87.229,10
1.25	06.20.21 (I)	SIURB	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	70,00	419,41	25,00%	524,26	36.698,20
1.26	06.20.03 (I)	SIURB	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	70,00	122,99	25,00%	153,74	10.761,80
1.27	17.04.30 (E)	SIURB	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	100,00	5,89	25,00%	7,36	736,00
1.28	06.71.00 (I)	SIURB	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	400,00	461,32	25,00%	576,65	230.660,00
1.29	36226	SIURB	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	100,00	271,75	25,00%	339,69	33.969,00
1.30	06.22.03 (I)	SIURB	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	30,00	2.104,20	25,00%	2.630,25	78.907,50
1.31	06.22.04 (I)	SIURB	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	30,00	3.759,86	25,00%	4.699,83	140.994,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	14/04/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - SÃO PAULO	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SBC	2023/04 - Ribeirão Preto	115,06%	-	04/2023
DEPARTAMEN TO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	03/2023
TELEFONE:	(11)4419-3791	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.32	06.22.05 (I)	SIURB	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	15,00	5.433,77	25,00%	6.792,21	101.883,15
1.33	06.22.06 (I)	SIURB	BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA	UN	15,00	7.094,88	25,00%	8.868,60	133.029,00
1.34	05.03.00 (I)	SIURB	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	2.000,00	25,74	25,00%	32,18	64.360,00
1.35	10.12.90 (E)	SIURB	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	47,52	53,03	25,00%	66,29	3.150,10
1.36	10.12.91 (E)	SIURB	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	20,00	496,78	25,00%	620,98	12.419,60
1.37	04.04.00 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	3.000,00	16,78	25,00%	20,98	62.940,00
1.38	04.11.00 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	1.500,00	33,78	25,00%	42,23	63.345,00
1.39	04.60.00 (I)	SIURB	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	22.500,00	3,20	25,00%	4,00	90.000,00
1.40	04.09.00 (I)	SIURB	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	1.500,00	12,31	25,00%	15,39	23.085,00
1.41	06.23.01 (I)	SIURB	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	100,00	877,61	25,00%	1.097,01	109.701,00
1.42	06.23.02 (I)	SIURB	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	80,00	971,58	25,00%	1.214,48	97.158,40
1.43	17.01.71 (E)	SIURB	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	M	100,00	3.938,72	25,00%	4.923,40	492.340,00
1.44	17.01.72 (E)	SIURB	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	50,00	7.618,92	25,00%	9.523,65	476.182,50
1.45	08.34.00 (I)	SIURB	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	1.002,00	96,10	25,00%	120,13	120.370,26
1.46	11.03.01 (E)	SIURB	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4.000,00	7,90	25,00%	9,88	39.520,00
1.47	08.40.00 (I)	SIURB	REBOCO	M2	4.000,00	17,57	25,00%	21,96	87.840,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	14/04/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - SÃO PAULO	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SBC	2023/04 - Ribeirão Preto	115,06%	-	04/2023
DEPARTAMEN TO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	03/2023
TELEFONE:	(11)4419-3791	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.48	08.70.00 (I)	SIURB	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	2.000,00	80,22	25,00%	100,28	200.560,00
1.49	17.02.43 (E)	SIURB	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	120,00	1.324,09	25,00%	1.655,11	198.613,20
1.50	17.02.42 (E)	SIURB	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	120,00	734,12	25,00%	917,65	110.118,00
1.51	06.17.04 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM	M	504,00	217,47	25,00%	271,84	137.007,36
1.52	06.17.06 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM	M	1.008,00	482,56	25,00%	603,20	608.025,60
1.53	06.17.07 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM	M	504,00	762,10	25,00%	952,63	480.125,52
1.54	06.17.08 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM	M	504,00	1.180,63	25,00%	1.475,79	743.798,16
1.55	06.17.09 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM	M	252,00	1.659,05	25,00%	2.073,81	522.600,12
1.56	17.01.64 (E)	SIURB	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	500,00	748,30	25,00%	935,38	467.690,00
1.57	05.11.00 (I)	SIURB	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	400,00	24,30	25,00%	30,38	12.152,00
1.58	54.03.221	SP OBRAS	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	20,00	1.528,33	25,00%	1.910,41	38.208,20
1.59	10.21.00 (I)	SIURB	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	400,00	128,84	25,00%	161,05	64.420,00
1.60	05.47.00 (I)	SIURB	BASE DE BICA CORRIDA	M3	100,00	204,06	25,00%	255,08	25.508,00
1.61	05.26.00 (I)	SIURB	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	400,00	8,00	25,00%	10,00	4.000,00
1.62	05.27.00 (I)	SIURB	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	400,00	16,14	25,00%	20,18	8.072,00
1.63	8.03.35	SP Educação	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	M3	2.000,00	107,79	25,00%	134,74	269.480,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	14/04/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - SÃO PAULO	SP Educação	2023/01	120,87%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SBC	2023/04 - Ribeirão Preto	115,06%	-
DEPARTAMEN TO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
TELEFONE:	(11)4419-3791	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					DATA REF.
					03/2023
					03/2023
					04/2023
					01/2023
					03/2023
					09/2022

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.64	16.80.097	SP Educação	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho	UN	20,00	654,24	25,00%	817,80	16.356,00
1.65	2003409	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais	m	100,00	431,83	25,00%	539,79	53.979,00
1.66	2003411	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais	m	100,00	581,81	25,00%	727,26	72.726,00
1.67	2003417	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais	m	100,00	787,84	25,00%	984,80	98.480,00
1.68	2003419	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	100,00	998,39	25,00%	1.247,99	124.799,00
1.69	2003425	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 11 - areia e brita comerciais	m	100,00	1.294,41	25,00%	1.618,01	161.801,00
1.70	2003427	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais	m	100,00	1.605,16	25,00%	2.006,45	200.645,00
1.71	2003455	SICRO NOVO	Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	50,00	1.916,36	25,00%	2.395,45	119.772,50
1.72	2003455	SICRO NOVO	Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	50,00	1.916,36	25,00%	2.395,45	119.772,50
1.73	2003459	SICRO NOVO	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	50,00	3.317,46	25,00%	4.146,83	207.341,50
1.74	101591	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	100,00	115,41	25,00%	144,26	14.426,00
1.75	06.04.00 (I)	SIURB	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	200,00	110,39	25,00%	137,99	27.598,00
1.76	020681	SBC	REMOCAO DE ESCORAMENTO MADEIRA H=3,0m	M	300,00	49,76	25,00%	62,20	18.660,00
VALOR BDI TOTAL:								2.260.571,37	
VALOR ORÇAMENTO:								9.041.852,52	
VALOR TOTAL:								11.302.423,89	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	DATA :	14/04/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ATA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM A SER REALIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ	SP OBRAS	189 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	03/2023
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - SÃO PAULO	SP Educação	2023/01	120,87%	-	03/2023
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SBC	2023/04 - Ribeirão Preto	115,06%	-	04/2023
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nº 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	03/2023
TELEFONE:	(11)4419-3791	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALDECI FERNANDES
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA REIS
ENGENHEIRA CIVIL
C.R.E.A. Nº5062037729/SP