



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO SUN VALLEY	DATA :	30/03/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DO SUN VALLEY ATENDENDO PEDIDO DO MP / SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BAIRRO SUN VALLEY	SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	06/2023
CLIENTE:	PMM	SP Educação	2023/04	120,87%	-	06/2023
		SBC	2023/06 - São Paulo	115,26%	-	06/2023
		SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	06/2023
		SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	39,00	706,62	883,28	27.558,18	34.447,92
2	68.01.810	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	SP Obras	UN	21,00	3.667,89	4.584,86	77.025,69	96.282,06
3	09.85.037	Braco aco galvanizado dn 1 1/2" x 2,00 m	SP Educação	UN	39,00	361,58	451,98	14.101,62	17.627,22
4	09.83.51 (E)	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	SIURB	UN	39,00	110,55	138,19	4.311,45	5.389,41
5	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	120,00	31,68	39,60	3.801,60	4.752,00
6	101540	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	78,00	133,07	166,34	10.379,46	12.974,52
7	16.85.084	Cabo cobre flexível multipolar pp 3x2,5 mm2 0,6/1kv	SP Educação	M	156,00	8,61	10,76	1.343,16	1.678,56
8	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	3.416,23	43,11	53,89	147.273,68	184.100,63
9	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	78,00	12,33	15,41	961,74	1.201,98
10	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00	143,33	179,16	1.433,30	1.791,60
11	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	130,00	29,19	36,49	3.794,70	4.743,70
12	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00	70,79	88,49	707,90	884,90
13	39.09.140	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho	SP Obras	UN	117,00	23,60	29,50	2.761,20	3.451,50
								VALOR BDI TOTAL:	73.872,32
								VALOR ORÇAMENTO:	295.453,68
								VALOR TOTAL:	369.326,00

MARCUS IVONICA

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CPF: 181.376.328-32

ALCIR CLAUDINO ALVES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 5070554120

ART: 28027230231014345

Alameda Tibiriçá, 535 - Vila Nova - Mairiporã / SP

Fone: (11) 4604-0909

E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br