



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO - PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA :	17/10/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO (BOULEVARD) E PRAÇA DE EVENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	12/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
		SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	09.01.58 (E)	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA	SIURB	UN	2,00	R\$ 9.823,31	R\$ 12.279,14	R\$ 19.646,62	R\$ 24.558,28
2	09.01.54 (E)	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	SIURB	UN	1,00	R\$ 4.004,97	R\$ 5.006,21	R\$ 4.004,97	R\$ 5.006,21
3	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	34,00	R\$ 1.109,48	R\$ 1.386,85	R\$ 37.722,32	R\$ 47.152,90
4	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.642,50	R\$ 3.303,13	R\$ 15.855,00	R\$ 19.818,78
5	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	22,00	R\$ 2.439,18	R\$ 3.048,98	R\$ 53.661,96	R\$ 67.077,56
6	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.073,72	R\$ 22,25	R\$ 27,81	R\$ 46.140,27	R\$ 57.670,15
7	09.03.015	Cabo de 10 mm2 - 750v de isolamento	SP Educação	M	243,10	R\$ 10,53	R\$ 13,16	R\$ 2.559,84	R\$ 3.199,20
8	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	SP Obras	M	1.078,20	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 7.353,32	R\$ 9.197,05
9	09.02.53 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	SIURB	M	645,10	R\$ 31,84	R\$ 39,80	R\$ 20.539,98	R\$ 25.674,98
10	09.05.69 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	UN	51,00	R\$ 159,74	R\$ 199,68	R\$ 8.146,74	R\$ 10.183,68
11	09.83.51 (E)	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	SIURB	UN	34,00	R\$ 113,67	R\$ 142,09	R\$ 3.864,78	R\$ 4.831,06
12	16.13.001	Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m	SP Educação	M3	46,13	R\$ 61,59	R\$ 76,99	R\$ 2.841,15	R\$ 3.551,55
13	16.13.025	Lastro de concreto - 5cm	SP Educação	M2	92,25	R\$ 33,81	R\$ 42,26	R\$ 3.118,97	R\$ 3.898,49
14	16.13.015	Reaterro interno apiloado	SP Educação	M3	46,13	R\$ 53,89	R\$ 67,36	R\$ 2.485,95	R\$ 3.107,32

Alameda Tibiriçá, 535 - Vila Nova - Mairiporã / SP

Fone: (11) 4604-0909

E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO - PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA :	17/10/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO (BOULEVARD) E PRAÇA DE EVENTOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	AVENIDA SEM DENOMINAÇÃO	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	12/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
		SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

15	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	SP Obras	M2	35,00	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 579,60	R\$ 724,50
16	09.11.14 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	7,00	R\$ 150,21	R\$ 187,76	R\$ 1.051,47	R\$ 1.314,32
17	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	SP Obras	UN	7,00	R\$ 289,39	R\$ 361,74	R\$ 2.025,73	R\$ 2.532,18
18	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	SP Obras	UN	7,00	R\$ 22,67	R\$ 28,34	R\$ 158,69	R\$ 198,38
19	09.06.91 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	SIURB	M	745,00	R\$ 11,86	R\$ 14,83	R\$ 8.835,70	R\$ 11.048,35
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 60.151,88
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 240.593,06
								VALOR TOTAL:	R\$ 300.744,94

Mairiporã, 10 de janeiro de 2024.

MARCUS IVONICA

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CPF: 181.376.328-32

ALCIR CLAUDINO ALVES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 5070554120 / SP

ART: 2620240043021

Fim do documento.

Alameda Tibiriçá, 535 - Vila Nova - Mairiporã / SP

Fone: (11) 4604-0909

E-mail: so.projetoseconvenios@mairipora.sp.gov.br