



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080358-17/2021	Nº TransfereGOV 921405/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA DAS ROSAS - LOTEAMENTO MIL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	BDI 1 23,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									244.351,00		
0										244.351,00	
1.	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA DAS ROSAS - LOTEAMENTO MIL FLORES - BAIRRO JUNDIAZINHO - DISTRITO DE TERRA PRETA - MAIRIPORÁ/SP									-	244.351,00
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	1.390,50
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	4,50	250,00	BDI 1	309,00	1.390,50	RA	
1.2.	DEMOLIÇÃO									-	5.398,05
1.2.1.	Composição	03.50.01 (SIURB)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,08	195,22	BDI 1	241,29	2.914,78	RA	
1.2.2.	Composição	01.01.07 (SIURB)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	18,13	110,82	BDI 1	136,97	2.483,27	RA	
1.3.	REFORMA DAS BOCAS DE LOBO									-	3.506,94
1.3.1.	Composição	06.23.01 (SIURB)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN.	3,00	945,78	BDI 1	1.168,98	3.506,94	RA	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									-	176.704,85
1.4.1.	Composição	05.11.00 (SIURB)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	708,80	22,19	BDI 1	27,43	19.442,38	RA	
1.4.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	184,29	9,09	BDI 1	11,24	2.071,42	RA	
1.4.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	5.528,64	3,85	BDI 1	4,76	26.316,33	RA	
1.4.4.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	7,07	279,94	BDI 1	346,01	2.446,29	RA	
1.4.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	323,00	45,39	BDI 1	56,10	18.120,30	RA	
1.4.6.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	311,00	42,65	BDI 1	52,72	16.395,92	RA	
1.4.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M2	106,32	127,35	BDI 1	157,40	16.734,77	RA	
1.4.8.	SINAPI	05.26.00 (SIURB)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	708,80	7,47	BDI 1	9,23	6.542,22	RA	
1.4.9.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	35,44	7,77	BDI 1	9,60	340,22	RA	
1.4.10.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	1.063,20	3,85	BDI 1	4,76	5.060,83	RA	
1.4.11.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	35,44	1.443,58	BDI 1	1.784,26	63.234,17	RA	
1.5.	PASSEIO									-	50.204,06
1.5.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	41,84	279,94	BDI 1	346,01	14.477,06	RA	
1.5.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	418,30	69,10	BDI 1	85,41	35.727,00	RA	
1.6.	SINALIZAÇÃO									-	7.146,60
1.6.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	1,00	82,50	BDI 1	101,97	101,97	RA	
1.6.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	1,22	577,50	BDI 1	713,79	870,82	RA	
1.6.3.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H	UN	7,00	509,57	BDI 1	629,83	4.408,81	RA	
1.6.4.	SINAPI-I	397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	UN	7,00	6,39	BDI 1	7,90	55,30	RA	
1.6.5.	Composição	13.02.47 (SIURB)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	2,79	190,67	BDI 1	235,67	657,52	RA	
1.6.6.	SINAPI-I	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA	L	19,70	20,33	BDI 1	25,13	495,06	RA	
1.6.7.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	28,17	BDI 1	34,82	557,12	RA	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080358-17/2021	Nº TransfereGOV 921405/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA DAS ROSAS - LOTEAMENTO MIL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	BDI 1 23,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									244.351,00
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAIRIPORÁ - SÃO PAULO

Local

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: THAINARA DE ALMEIDA VETTORI

CREA/CAU: A194127-5

ART/RRT: S114178429I00CT001

RECURSO

