



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOVA YORK (TRECHO 1) - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	DATA :	20/12/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA NOVA YORK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL DA OBRA:	RUA NOVA YORK - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBA - CEP 07666-250 - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		RUA NOVA YORK							567.063,17
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							14.876,95
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	315,25	78,81	394,06	1.773,27
1.1.2	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	120,00	1,98	0,50	2,48	297,60
1.1.3	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	4,00	673,82	168,46	842,28	3.369,12
1.1.4	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	60,00	52,97	13,24	66,21	3.972,60
1.1.5	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	4,00	1.092,87	273,22	1.366,09	5.464,36
1.2		DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO							6.444,72
1.2.1	17.50.23 (E)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	SIURB	M3	0,51	365,83	91,46	457,29	233,22
1.2.2	05.05.00 (I)	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	85,41	4,53	1,13	5,66	483,42
1.2.3	01.01.07 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	42,49	107,85	26,96	134,81	5.728,08
1.3		SISTEMA DE DRENAGEM							248.289,49
1.3.1		INSTALAÇÃO DE TUBOS							187.663,81
1.3.1.1	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	753,85	10,17	2,54	12,71	9.581,43
1.3.1.2	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	14,53	214,41	53,60	268,01	3.894,19
1.3.1.3	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	105,00	496,49	124,12	620,61	65.164,05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOVA YORK (TRECHO 1) - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	DATA :	20/12/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA NOVA YORK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL DA OBRA:	RUA NOVA YORK - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBA - CEP 07666-250 - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.3.1.4	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	175,00	314,50	78,63	393,13	68.797,75
1.3.1.5	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	555,69	16,75	4,19	20,94	11.636,15
1.3.1.6	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	296,61	9,07	2,27	11,34	3.363,56
1.3.1.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.966,10	3,86	0,97	4,83	14.326,26
1.3.1.8	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	296,61	29,40	7,35	36,75	10.900,42
1.3.2	POÇOS DE VISITA								43.228,38
1.3.2.1	REFORMA DO POÇO DE VISITA - ESTR. LARAMARA								2.044,36
1.3.2.1.1	00034576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	66,00	6,72	1,68	8,40	554,40
1.3.2.1.2	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,10	587,95	146,99	734,94	73,49
1.3.2.1.3	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	9,07	9,80	2,45	12,25	111,11
1.3.2.1.4	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	9,07	10,40	2,60	13,00	117,91
1.3.2.1.5	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,32	944,87	236,22	1.181,09	377,95
1.3.2.1.6	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,32	785,49	196,37	981,86	314,20
1.3.2.1.7	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	11,52	4,86	1,22	6,08	70,04
1.3.2.1.8	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	5,76	59,06	14,77	73,83	425,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOVA YORK (TRECHO 1) - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	DATA :	20/12/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA NOVA YORK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL DA OBRA:	RUA NOVA YORK - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBA - CEP 07666-250 - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.3.2.2	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	3,00	4.748,83	1.187,21	5.936,04	17.808,12
1.3.2.3	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	3,00	3.891,62	972,91	4.864,53	14.593,59
1.3.2.4	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	3,60	903,14	225,79	1.128,93	4.064,15
1.3.2.5	00011301	TAMPA FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	6,00	629,09	157,27	786,36	4.718,16
1.3.3	BOCAS DE LOBO								16.846,21
1.3.3.1	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	2.565,92	641,48	3.207,40	16.037,00
1.3.3.2	00034576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	40,00	6,72	1,68	8,40	336,00
1.3.3.3	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,10	587,95	146,99	734,94	73,49
1.3.3.4	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	4,41	9,80	2,45	12,25	54,02
1.3.3.5	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15	944,87	236,22	1.181,09	177,16
1.3.3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	3,92	4,86	1,22	6,08	23,83
1.3.3.7	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,96	59,06	14,77	73,83	144,71
1.3.4	DISSIPADOR								551,09
1.3.4.1	2003449	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	440,87	110,22	551,09	551,09
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								294.631,59
1.4.1	05.11.00 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	501,94	21,69	5,42	27,11	13.607,59



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOVA YORK (TRECHO 1) - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	DATA :	20/12/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA NOVA YORK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL DA OBRA:	RUA NOVA YORK - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBA - CEP 07666-250 - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	130,50	9,07	2,27	11,34	1.479,87
1.4.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.305,00	3,86	0,97	4,83	6.303,15
1.4.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	130,50	29,40	7,35	36,75	4.795,88
1.4.5	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.221,94	0,13	0,03	0,16	195,51
1.4.6	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	421,75	23,33	5,83	29,16	12.298,23
1.4.7	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	86,40	87,38	21,85	109,23	9.437,47
1.4.8	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.296,00	3,86	0,97	4,83	6.259,68
1.4.9	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	SINAPI	M3	9,21	124,99	31,25	156,24	1.438,97
1.4.10	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	396,00	53,08	13,27	66,35	26.274,60
1.4.11	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016	SINAPI	M	360,00	8,26	2,07	10,33	3.718,80
1.4.12	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	360,00	57,68	14,42	72,10	25.956,00
1.4.13	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	37,00	65,53	16,38	81,91	3.030,67
1.4.14	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	171,81	126,43	31,61	158,04	27.152,85
1.4.15	05.27.00 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.145,35	13,61	3,40	17,01	19.482,40
1.4.16	36112	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C	SIURB	KG	3.436,05	5,04	1,26	6,30	21.647,12



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOVA YORK (TRECHO 1) - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	DATA :	20/12/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA NOVA YORK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL DA OBRA:	RUA NOVA YORK - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBA - CEP 07666-250 - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4.17	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	57,27	1.434,57	358,64	1.793,21	102.697,14
1.4.18	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	57,27	7,78	1,95	9,73	557,24
1.4.19	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.718,10	3,86	0,97	4,83	8.298,42
1.5	SINALIZAÇÃO								1.430,46
1.5.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	82,50	20,63	103,13	103,13
1.5.2	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00	6,34	1,59	7,93	7,93
1.5.3	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	180,00	5,86	1,47	7,33	1.319,40
1.6	LIMPEZA DE OBRA								1.389,96
1.6.1	16.11.005	LIMPEZA DA OBRA - BDI = 19,50	SP EDUCAÇÃO	M2	108,00	10,77	2,10	12,87	1.389,96
VALOR BDI TOTAL:									113.388,04
VALOR ORÇAMENTO:									453.675,13
VALOR TOTAL:									567.063,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOVA YORK (TRECHO 1) - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ	DATA :	20/12/2023	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA NOVA YORK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
LOCAL DA OBRA:	RUA NOVA YORK - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBA - CEP 07666-250 - MAIRIPORÁ/SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SP Educação	2023/10	71,27%	-	11/2023
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

KEZYA DE SOUZA GOMES
Engenheira Civil /Responsável Técnica
CREA: 5069846797-SP
ART N° 2620240358321

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32