



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	<b>DATA :</b>	14/09/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 26.691,40</b>
<b>1.1</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>								<b>R\$ 3.595,30</b>
1.1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	6,00	R\$ 383,40	R\$ 95,85	R\$ 479,25	R\$ 2.875,50
1.1.2	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	295,00	R\$ 1,95	R\$ 0,49	R\$ 2,44	R\$ 719,80
<b>1.2</b>	<b>CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>								<b>R\$ 23.096,10</b>
1.2.1	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	5,00	R\$ 1.332,10	R\$ 333,03	R\$ 1.665,13	R\$ 8.325,65
1.2.2	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	5,00	R\$ 892,77	R\$ 223,19	R\$ 1.115,96	R\$ 5.579,80
1.2.3	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	5,00	R\$ 1.470,50	R\$ 367,63	R\$ 1.838,13	R\$ 9.190,65
<b>2</b>	<b>PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ (ROTATÓRIA)</b>								<b>R\$ 1.140.967,84</b>
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>								<b>R\$ 46.799,44</b>
2.1.1	05.004.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	63,00	R\$ 20,74	R\$ 5,19	R\$ 25,93	R\$ 1.633,59
2.1.2	05.003.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	SIURB	M2	63,00	R\$ 25,32	R\$ 6,33	R\$ 31,65	R\$ 1.993,95
2.1.3	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	315,00	R\$ 8,23	R\$ 2,06	R\$ 10,29	R\$ 3.241,35
2.1.4	02.050.005 (E)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	8,93	R\$ 189,86	R\$ 47,47	R\$ 237,33	R\$ 2.119,36
2.1.5	16.50.015	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA	SP EDUCAÇÃO	M3	24,96	R\$ 136,94	R\$ 34,24	R\$ 171,18	R\$ 4.272,65
2.1.6	08.051.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	SIURB	M3	2,20	R\$ 383,63	R\$ 95,91	R\$ 479,54	R\$ 1.054,99
2.1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	SINAPI	M3	95,40	R\$ 9,53	R\$ 2,38	R\$ 11,91	R\$ 1.136,21



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	100981	DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
2.1.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.862,00	R\$ 3,03	R\$ 0,76	R\$ 3,79	R\$ 10.846,98
2.1.9	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	238,50	R\$ 39,17	R\$ 9,79	R\$ 48,96	R\$ 11.676,96
2.1.10	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	38,82	R\$ 68,77	R\$ 17,19	R\$ 85,96	R\$ 3.336,97
2.1.11	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	38,82	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 434,01
2.1.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.164,60	R\$ 3,03	R\$ 0,76	R\$ 3,79	R\$ 4.413,83
2.1.13	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	38,82	R\$ 13,16	R\$ 3,29	R\$ 16,45	R\$ 638,59
<b>2.2</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 72.005,98</b>
2.2.1	102316	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	115,88	R\$ 7,85	R\$ 1,96	R\$ 9,81	R\$ 1.136,78
2.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	23,82	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 266,31
2.2.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	238,20	R\$ 3,81	R\$ 0,95	R\$ 4,76	R\$ 1.133,83
2.2.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	23,82	R\$ 29,99	R\$ 7,50	R\$ 37,49	R\$ 893,01
2.2.5	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	7,88	R\$ 237,65	R\$ 59,41	R\$ 297,06	R\$ 2.340,83
2.2.6	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	50,00	R\$ 308,41	R\$ 77,10	R\$ 385,51	R\$ 19.275,50
2.2.7	93368	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª	SINAPI	M3	97,56	R\$ 20,57	R\$ 5,14	R\$ 25,71	R\$ 2.508,27



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	93368	CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023							
2.2.8	06.022.004 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	5,00	R\$ 3.845,21	R\$ 961,30	R\$ 4.806,51	R\$ 24.032,55
2.2.9	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.502,76	R\$ 625,69	R\$ 3.128,45	R\$ 3.128,45
2.2.10	10.012.094 (E)	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	SIURB	M2	1,96	R\$ 230,78	R\$ 57,70	R\$ 288,48	R\$ 565,42
2.2.11	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	5,00	R\$ 164,41	R\$ 41,10	R\$ 205,51	R\$ 1.027,55
2.2.12	14.11.271	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A	SP OBRAS	M2	23,04	R\$ 143,05	R\$ 35,76	R\$ 178,81	R\$ 4.119,78
2.2.13	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,32	R\$ 975,80	R\$ 243,95	R\$ 1.219,75	R\$ 1.610,07
2.2.14	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,71	R\$ 933,76	R\$ 233,44	R\$ 1.167,20	R\$ 828,71
2.2.15	04.001.095 (E)	VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SIURB	KG	94,51	R\$ 10,03	R\$ 2,51	R\$ 12,54	R\$ 1.185,16
2.2.16	11.001.001 (E)	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	23,04	R\$ 15,63	R\$ 3,91	R\$ 19,54	R\$ 450,20
2.2.17	11.003.010 (E)	VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SIURB	M2	23,04	R\$ 47,49	R\$ 11,87	R\$ 59,36	R\$ 1.367,65
2.2.18	07.003.004 (I)	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 À 8M	SIURB	M2	10,40	R\$ 408,42	R\$ 102,11	R\$ 510,53	R\$ 5.309,51
2.2.19	06.023.005 (I)	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	SIURB	UN	2,00	R\$ 330,56	R\$ 82,64	R\$ 413,20	R\$ 826,40
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>								<b>R\$ 633.491,55</b>
2.3.1	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	SP OBRAS	M2	975,00	R\$ 29,86	R\$ 7,47	R\$ 37,33	R\$ 36.396,75
2.3.2	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	1.062,75	R\$ 29,67	R\$ 7,42	R\$ 37,09	R\$ 39.417,40



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.3	04.004.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	64,50	R\$ 19,32	R\$ 4,83	R\$ 24,15	R\$ 1.557,68
2.3.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.074,40	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 12.011,79
2.3.5	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.744,00	R\$ 3,81	R\$ 0,95	R\$ 4,76	R\$ 51.141,44
2.3.6	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	1.074,40	R\$ 29,99	R\$ 7,50	R\$ 37,49	R\$ 40.279,26
2.3.7	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.062,75	R\$ 0,13	R\$ 0,03	R\$ 0,16	R\$ 170,04
2.3.8	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	5,96	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 1.528,92
2.3.9	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	265,00	R\$ 44,44	R\$ 11,11	R\$ 55,55	R\$ 14.720,75
2.3.10	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	265,00	R\$ 7,10	R\$ 1,78	R\$ 8,88	R\$ 2.353,20
2.3.11	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	285,00	R\$ 41,14	R\$ 10,29	R\$ 51,43	R\$ 14.657,55
2.3.12	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	317,70	R\$ 247,75	R\$ 61,94	R\$ 309,69	R\$ 98.388,51
2.3.13	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	105,90	R\$ 263,55	R\$ 65,89	R\$ 329,44	R\$ 34.887,70
2.3.14	05.090.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	SIURB	M3	105,90	R\$ 291,69	R\$ 72,92	R\$ 364,61	R\$ 38.612,20
2.3.15	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.059,00	R\$ 14,64	R\$ 3,66	R\$ 18,30	R\$ 19.379,70
2.3.16	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.059,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 10.049,91
2.3.17	05.079.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	79,43	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 2.039,76
2.3.18	05.079.007 (I)	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	2.382,90	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 8.888,22



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.19	05.025.001 (I)	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	79,43	R\$ 987,77	R\$ 246,94	R\$ 1.234,71	R\$ 98.073,02
2.3.20	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.059,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 10.049,91
2.3.21	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	52,95	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 1.359,76
2.3.22	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	1.588,50	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 5.925,11
2.3.23	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	52,95	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 91.602,97
<b>2.4</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>								<b>R\$ 234.505,14</b>
2.4.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.209,00	R\$ 7,37	R\$ 1,84	R\$ 9,21	R\$ 20.344,89
2.4.2	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	2.209,00	R\$ 0,74	R\$ 0,19	R\$ 0,93	R\$ 2.054,37
2.4.3	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	114,87	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 1.284,25
2.4.4	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.446,10	R\$ 3,81	R\$ 0,95	R\$ 4,76	R\$ 16.403,44
2.4.5	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	172,31	R\$ 39,17	R\$ 9,79	R\$ 48,96	R\$ 8.436,30
2.4.6	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	2.209,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 20.963,41
2.4.7	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	88,36	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 2.269,08
2.4.8	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	2.650,80	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 9.887,48
2.4.9	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	88,36	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 152.861,92
<b>2.5</b>	<b>PASSEIO</b>								<b>R\$ 33.808,36</b>
2.5.1	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	15,84	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 4.063,44



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	<b>DATA :</b> 14/09/2023	<b>BDI :</b> 25,00%		
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	227,88	R\$ 68,14	R\$ 17,04	R\$ 85,18	R\$ 19.410,82
2.5.3	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	71,94	R\$ 40,06	R\$ 10,02	R\$ 50,08	R\$ 3.602,76
2.5.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	60,67	R\$ 88,76	R\$ 22,19	R\$ 110,95	R\$ 6.731,34
<b>2.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 98.293,19</b>
2.6.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	3,00	R\$ 82,50	R\$ 20,63	R\$ 103,13	R\$ 309,39
2.6.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	17,73	R\$ 577,50	R\$ 144,38	R\$ 721,88	R\$ 12.798,93
2.6.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	15,00	R\$ 397,09	R\$ 99,27	R\$ 496,36	R\$ 7.445,40
2.6.4	70.04.004	COLUNA (P-57) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO, COM BRAÇO PROJETADO	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 5.989,94	R\$ 1.497,49	R\$ 7.487,43	R\$ 29.949,72
2.6.5	13.002.047 (E)	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	0,63	R\$ 160,31	R\$ 40,08	R\$ 200,39	R\$ 126,25
2.6.6	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	311,76	R\$ 77,98	R\$ 19,50	R\$ 97,48	R\$ 30.390,36
2.6.7	70.02.017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS	SP OBRAS	M2	50,12	R\$ 126,56	R\$ 31,64	R\$ 158,20	R\$ 7.928,98
2.6.8	3713823	CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	SICRO NOVO	M	42,00	R\$ 177,98	R\$ 44,50	R\$ 222,48	R\$ 9.344,16
<b>2.7</b>	<b>PLANTIO DE GRAMA</b>								<b>R\$ 22.064,18</b>
2.7.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	1.095,54	R\$ 16,11	R\$ 4,03	R\$ 20,14	R\$ 22.064,18
<b>3</b>	<b>AVENIDA NIPO-BRASILEIRA</b>								<b>R\$ 220.896,25</b>
<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>								<b>R\$ 23.030,09</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.1	05.004.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	SIURB	M2	66,90	R\$ 20,74	R\$ 5,19	R\$ 25,93	R\$ 1.734,72
3.1.2	05.003.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	SIURB	M2	99,00	R\$ 25,32	R\$ 6,33	R\$ 31,65	R\$ 3.133,35
3.1.3	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	237,00	R\$ 8,23	R\$ 2,06	R\$ 10,29	R\$ 2.438,73
3.1.4	02.050.005 (E)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	2,10	R\$ 189,86	R\$ 47,47	R\$ 237,33	R\$ 498,39
3.1.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	46,41	R\$ 9,53	R\$ 2,38	R\$ 11,91	R\$ 552,74
3.1.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.392,30	R\$ 3,03	R\$ 0,76	R\$ 3,79	R\$ 5.276,82
3.1.7	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	116,03	R\$ 39,17	R\$ 9,79	R\$ 48,96	R\$ 5.680,83
3.1.8	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	4,87	R\$ 68,77	R\$ 17,19	R\$ 85,96	R\$ 418,63
3.1.9	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4,87	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 54,45
3.1.10	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	146,10	R\$ 3,03	R\$ 0,76	R\$ 3,79	R\$ 553,72
3.1.11	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	4,87	R\$ 13,16	R\$ 3,29	R\$ 16,45	R\$ 80,11
<b>3.1.12</b>	<b>RETIRADA DO PONTO DE TÁXI</b>								<b>R\$ 2.607,60</b>
3.1.12.1	01.55.06 (I)	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	SIURB	KG	603,93	R\$ 2,06	R\$ 0,52	R\$ 2,58	R\$ 1.558,14
3.1.12.2	10.060.032 (E)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	SIURB	M	30,20	R\$ 6,47	R\$ 1,62	R\$ 8,09	R\$ 244,32
3.1.12.3	06.060.025 (E)	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	SIURB	M2	82,80	R\$ 7,20	R\$ 1,80	R\$ 9,00	R\$ 745,20
3.1.12.4	08.049.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	0,25	R\$ 191,81	R\$ 47,95	R\$ 239,76	R\$ 59,94



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2	DRENAGEM								R\$ 27.493,62
3.2.1	102316	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	39,38	R\$ 7,85	R\$ 1,96	R\$ 9,81	R\$ 386,32
3.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	9,15	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 102,30
3.2.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	91,50	R\$ 3,81	R\$ 0,95	R\$ 4,76	R\$ 435,54
3.2.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	9,15	R\$ 29,99	R\$ 7,50	R\$ 37,49	R\$ 343,03
3.2.5	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	2,50	R\$ 237,65	R\$ 59,41	R\$ 297,06	R\$ 742,65
3.2.6	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	16,00	R\$ 308,41	R\$ 77,10	R\$ 385,51	R\$ 6.168,16
3.2.7	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.502,76	R\$ 625,69	R\$ 3.128,45	R\$ 3.128,45
3.2.8	10.012.094 (E)	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	SIURB	M2	1,96	R\$ 230,78	R\$ 57,70	R\$ 288,48	R\$ 565,42
3.2.9	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	32,34	R\$ 20,57	R\$ 5,14	R\$ 25,71	R\$ 831,46
3.2.10	06.022.004 (I)	BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	1,00	R\$ 3.845,21	R\$ 961,30	R\$ 4.806,51	R\$ 4.806,51
3.2.11	06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	2,00	R\$ 975,95	R\$ 243,99	R\$ 1.219,94	R\$ 2.439,88
3.2.12	06.023.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	2,00	R\$ 881,33	R\$ 220,33	R\$ 1.101,66	R\$ 2.203,32
3.2.13	06.065.005 (I)	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.265,81	R\$ 566,45	R\$ 2.832,26	R\$ 2.832,26





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.14	06.065.023 (I)	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	SIURB	UN	1,00	R\$ 365,63	R\$ 91,41	R\$ 457,04	R\$ 457,04
3.2.15	70830	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 4"	SIURB	M	12,00	R\$ 136,75	R\$ 34,19	R\$ 170,94	R\$ 2.051,28
<b>3.3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							<b>R\$ 77.632,75</b>
3.3.1	04.004.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	83,60	R\$ 19,32	R\$ 4,83	R\$ 24,15	R\$ 2.018,94
3.3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	108,68	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 1.215,04
3.3.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.086,80	R\$ 3,81	R\$ 0,95	R\$ 4,76	R\$ 5.173,17
3.3.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	108,68	R\$ 29,99	R\$ 7,50	R\$ 37,49	R\$ 4.074,41
3.3.5	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	6,12	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 1.569,96
3.3.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	204,00	R\$ 44,44	R\$ 11,11	R\$ 55,55	R\$ 11.332,20
3.3.7	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	204,00	R\$ 7,10	R\$ 1,78	R\$ 8,88	R\$ 1.811,52
3.3.8	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	180,00	R\$ 41,14	R\$ 10,29	R\$ 51,43	R\$ 9.257,40
3.3.9	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	46,00	R\$ 55,21	R\$ 13,80	R\$ 69,01	R\$ 3.174,46
3.3.10	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	28,80	R\$ 247,75	R\$ 61,94	R\$ 309,69	R\$ 8.919,07
3.3.11	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	9,60	R\$ 263,55	R\$ 65,89	R\$ 329,44	R\$ 3.162,62
3.3.12	05.090.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	SIURB	M3	9,60	R\$ 291,69	R\$ 72,92	R\$ 364,61	R\$ 3.500,26
3.3.13	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	96,00	R\$ 14,64	R\$ 3,66	R\$ 18,30	R\$ 1.756,80



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.14	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	96,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 911,04
3.3.15	05.079.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	7,20	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 184,90
3.3.16	05.079.007 (I)	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	216,00	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 805,68
3.3.17	05.025.001 (I)	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	7,20	R\$ 987,77	R\$ 246,94	R\$ 1.234,71	R\$ 8.889,91
3.3.18	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	96,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 911,04
3.3.19	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	4,80	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 123,26
3.3.20	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	144,00	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 537,12
3.3.21	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	4,80	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 8.303,95
<b>3.4</b>	<b>FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA</b>								<b>R\$ 31.088,16</b>
3.4.1	70.20.001	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBAFAIXA - CONSERVAÇÃO DE VIAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	72,00	R\$ 345,42	R\$ 86,36	R\$ 431,78	R\$ 31.088,16
<b>3.5</b>	<b>PASSEIO</b>								<b>R\$ 11.042,82</b>
3.5.1	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	5,66	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 1.451,96
3.5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	44,20	R\$ 68,14	R\$ 17,04	R\$ 85,18	R\$ 3.764,96
3.5.3	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	83,10	R\$ 40,06	R\$ 10,02	R\$ 50,08	R\$ 4.161,65
3.5.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	15,00	R\$ 88,76	R\$ 22,19	R\$ 110,95	R\$ 1.664,25
<b>3.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 17.006,14</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.6.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,55	R\$ 577,50	R\$ 144,38	R\$ 721,88	R\$ 1.840,79
3.6.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	9,00	R\$ 397,09	R\$ 99,27	R\$ 496,36	R\$ 4.467,24
3.6.3	13.002.047 (E)	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	4,25	R\$ 160,31	R\$ 40,08	R\$ 200,39	R\$ 851,66
3.6.4	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	101,01	R\$ 77,98	R\$ 19,50	R\$ 97,48	R\$ 9.846,45
<b>3.7</b>	<b>ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>								<b>R\$ 13.489,84</b>
3.7.1	09.050.002 (E)	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	SIURB	UN	1,00	R\$ 246,47	R\$ 61,62	R\$ 308,09	R\$ 308,09
3.7.2	09.070.002 (E)	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	SIURB	UN	1,00	R\$ 521,54	R\$ 130,39	R\$ 651,93	R\$ 651,93
3.7.3	09.053.060 (E)	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	SIURB	UN	2,00	R\$ 246,47	R\$ 61,62	R\$ 308,09	R\$ 616,18
3.7.4	09.073.060 (E)	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	SIURB	UN	2,00	R\$ 381,80	R\$ 95,45	R\$ 477,25	R\$ 954,50
3.7.5	09.002.053 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	SIURB	M	94,00	R\$ 31,18	R\$ 7,80	R\$ 38,98	R\$ 3.664,12
3.7.6	09.03.018	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	SP EDUCAÇÃO	M	366,96	R\$ 8,80	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 4.036,56
3.7.7	42.05.190	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4' X 3 M	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 281,68	R\$ 70,42	R\$ 352,10	R\$ 352,10
3.7.8	09.006.091 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	SIURB	M	2,50	R\$ 12,09	R\$ 3,02	R\$ 15,11	R\$ 37,78
3.7.9	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	1,00	R\$ 147,06	R\$ 36,77	R\$ 183,83	R\$ 183,83
3.7.10	42.05.110	CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4'	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 22,39	R\$ 5,60	R\$ 27,99	R\$ 27,99
3.7.11	09.005.069 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	UN	5,00	R\$ 159,82	R\$ 39,96	R\$ 199,78	R\$ 998,90
3.7.12	16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	SP EDUCAÇÃO	M3	6,90	R\$ 64,33	R\$ 16,08	R\$ 80,41	R\$ 554,83



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.7.13	16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	SP EDUCAÇÃO	M2	13,80	R\$ 35,80	R\$ 8,95	R\$ 44,75	R\$ 617,55
3.7.14	16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	SP EDUCAÇÃO	M3	6,90	R\$ 56,29	R\$ 14,07	R\$ 70,36	R\$ 485,48
<b>3.8</b>	<b>PLANTIO DE GRAMA</b>								<b>R\$ 20.112,83</b>
3.8.1	3806413	APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO	SICRO NOVO	M²	225,54	R\$ 23,09	R\$ 5,77	R\$ 28,86	R\$ 6.509,08
3.8.2	00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	33,83	R\$ 214,28	R\$ 53,57	R\$ 267,85	R\$ 9.061,37
3.8.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	225,54	R\$ 16,11	R\$ 4,03	R\$ 20,14	R\$ 4.542,38
<b>4</b>	<b>RUA RAPHAEL BRILHA</b>								<b>R\$ 94.859,69</b>
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>								<b>R\$ 135,78</b>
4.1.1	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	5,00	R\$ 8,23	R\$ 2,06	R\$ 10,29	R\$ 51,45
4.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,34	R\$ 9,53	R\$ 2,38	R\$ 11,91	R\$ 4,05
4.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10,20	R\$ 3,03	R\$ 0,76	R\$ 3,79	R\$ 38,66
4.1.4	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	SP OBRAS	T	0,85	R\$ 39,17	R\$ 9,79	R\$ 48,96	R\$ 41,62
<b>4.2</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 4.185,30</b>
4.2.1	06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	1,00	R\$ 975,95	R\$ 243,99	R\$ 1.219,94	R\$ 1.219,94
4.2.2	06.065.023 (I)	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DUCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	SIURB	UN	2,00	R\$ 365,63	R\$ 91,41	R\$ 457,04	R\$ 914,08
4.2.3	70830	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 4"	SIURB	M	12,00	R\$ 136,75	R\$ 34,19	R\$ 170,94	R\$ 2.051,28



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>4.3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							<b>R\$ 36.388,11</b>
4.3.1	04.004.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	53,25	R\$ 19,32	R\$ 4,83	R\$ 24,15	R\$ 1.285,99
4.3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	69,23	R\$ 8,94	R\$ 2,24	R\$ 11,18	R\$ 773,99
4.3.3	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	692,30	R\$ 3,81	R\$ 0,95	R\$ 4,76	R\$ 3.295,35
4.3.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	69,23	R\$ 29,99	R\$ 7,50	R\$ 37,49	R\$ 2.595,43
4.3.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	5,00	R\$ 44,44	R\$ 11,11	R\$ 55,55	R\$ 277,75
4.3.6	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	5,00	R\$ 7,10	R\$ 1,78	R\$ 8,88	R\$ 44,40
4.3.7	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	21,30	R\$ 247,75	R\$ 61,94	R\$ 309,69	R\$ 6.596,40
4.3.8	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	7,10	R\$ 263,55	R\$ 65,89	R\$ 329,44	R\$ 2.339,02
4.3.9	05.090.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	SIURB	M3	7,10	R\$ 291,69	R\$ 72,92	R\$ 364,61	R\$ 2.588,73
4.3.10	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	71,00	R\$ 14,64	R\$ 3,66	R\$ 18,30	R\$ 1.299,30
4.3.11	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	71,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 673,79
4.3.12	05.079.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	5,33	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 136,87
4.3.13	05.079.007 (I)	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	159,90	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 596,43
4.3.14	05.025.001 (I)	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	5,33	R\$ 987,77	R\$ 246,94	R\$ 1.234,71	R\$ 6.581,00
4.3.15	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	71,00	R\$ 7,59	R\$ 1,90	R\$ 9,49	R\$ 673,79



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	DATA :	14/09/2023	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.3.16	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	3,55	R\$ 20,54	R\$ 5,14	R\$ 25,68	R\$ 91,16
4.3.17	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	106,50	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 397,25
4.3.18	05.028.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	3,55	R\$ 1.383,99	R\$ 346,00	R\$ 1.729,99	R\$ 6.141,46
<b>4.4</b>	<b>FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA</b>								<b>R\$ 37.996,64</b>
4.4.1	70.20.001	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBAFAIXA - CONSERVAÇÃO DE VIAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	88,00	R\$ 345,42	R\$ 86,36	R\$ 431,78	R\$ 37.996,64
<b>4.5</b>	<b>PASSEIO</b>								<b>R\$ 1.239,96</b>
4.5.1	01.004.015 (E)	HD.23 - LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	0,38	R\$ 205,22	R\$ 51,31	R\$ 256,53	R\$ 97,48
4.5.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	7,50	R\$ 85,27	R\$ 21,32	R\$ 106,59	R\$ 799,43
4.5.3	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	6,85	R\$ 40,06	R\$ 10,02	R\$ 50,08	R\$ 343,05
<b>4.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 14.913,90</b>
4.6.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,55	R\$ 577,50	R\$ 144,38	R\$ 721,88	R\$ 1.840,79
4.6.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	8,00	R\$ 397,09	R\$ 99,27	R\$ 496,36	R\$ 3.970,88
4.6.3	13.002.047 (E)	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	SIURB	M2	2,25	R\$ 160,31	R\$ 40,08	R\$ 200,39	R\$ 450,88
4.6.4	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	SP OBRAS	M2	88,75	R\$ 77,98	R\$ 19,50	R\$ 97,48	R\$ 8.651,35
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 296.732,30
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.186.682,88

VALOR TOTAL: R\$ 1.483.415,18



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ_SEPARADO_	<b>DATA :</b>	14/09/2023	<b>BDI :</b>	25,00%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FAIXA NA PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	PRAÇA ROTARY CLUB DE MAIRIPORÃ, AVENIDA NIPO-BRASILEIRA E RUA RAPHAEL BRILHA	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2024/07	71,27%	-
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

BRUNA COQUEIRO DA ROCHA  
Arquiteta e Urbanista / Responsável Técnico  
CAU: A190588-0  
RRT nº SI13783166I00CT001

MARCUS IVONICA  
Secretário Municipal De Obras E Planejamento  
CPF: 181.376.328-32