



LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
 - BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
 - REDE EXISTENTE
 - REDE PROJETADA
 - PV EXISTENTE
 - PV PROJETADO
- ←
PONTO BAIXO

←
→
PONTO ALTO

→
SENTIDO DO ESCOAMENTO

NOTAS:

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

VER DES. 921.R6.DES.27

REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
01	05/2023	INCLUSÃO DE REDE R. JOÃO SOARES DA SILVA	MARINA AMARAL	TAMIRES A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	
00	01/2023	EMISSÃO INICIAL	MARINA AMARAL	TAMIRES A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

NOTAS

RCSE	
DESENHO Nº: 921.R6.DES.26_REV01	ESCALA: 1:1000
PROJETO: MARINA AMARAL	
DESENHO: MARINA AMARAL	
VERIFICAÇÃO: TAMIRES AZEREDO FRAUCHE	CREA: 5069941152-SP
APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA	CREA: 5061849511-SP
ART Nº:	<i>Ana Beatriz B. V. Lima</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ		OPERAÇÃO: 921
Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais		TRABALHO: R6.DES
ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA O PONTO CRÍTICO 16		DES.Nº: 26
DATA: 05/2023	REVISÃO: 01	