



**LEGENDA**

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
  - BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
  - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
  - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
  - REDE EXISTENTE
  - REDE PROJETADA
  - PV EXISTENTE
  - PV PROJETADO
- PONTO BAIXO
  - ← PONTO ALTO
  - SENTIDO DO ESCOAMENTO

**NOTAS:**

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
00	05/2023	EMISSÃO INICIAL	MARINA AMARAL	TAMIRES A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

**NOTAS**

PROVÍVEL AUMENTO DE VAZÃO DE 1,5m³/s

REDE CONTRIBUINDO DE PROPRIEDADE PRIVADA VAZÃO=1,5m³/s

LANÇAMENTO NO CORREGO VAZÃO = 1,7m³/s

ROD. ANJO SAM

EXECUTADO POR: **RCSE**

DESENHO Nº: **921.R6.DES.31\_REV00** ESCALA: **1:1250**

PROJETO: **MARINA AMARAL**

DESENHO: **MARINA AMARAL**

VERIFICAÇÃO: **TAMIRES AZEREDO FRAUCHE** CREA: 5069941152-SP

APROVAÇÃO: **ANA BEATRIZ B. V. LIMA** CREA: 5061849511-SP

ART Nº: *Ana Beatriz B. V. Lima*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**

**ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ**  
Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais

OPERAÇÃO	921
TRABALHO	R6.DES
DES. Nº	31
DATA	05/2023
REVISÃO	00

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA O PONTO CRÍTICO 17