VER FOLHA 921.R6.DES.35

N

R. AQUILES DE MARI

R. ANA JOSÉ MIZIARA

R. ARI DA SILVA

R. JOÃO PEDRO MIZIARA

AV. ELVIDIA MARIA PEDROSO

R. SÃO JORGE

PV-20.7

PV-20.8

PV-20.9

PV-20.10

PV-20.11

BSCC 3.00x3.00m
48.00m - I=0,50%

BSCC 2.50x2.50m
D=80.00m - I=0,50%

BSCC 2.50x2.50m
D=50.00m - I=0,50%

BSCC 2.50x2.50m
D=50.00m - I=0,50%

BSCC 2.50x2.50m
D=50.00m - I=0,50%

ESPERA BSTC #0,80m A SER DETALHADA APÓS CADASTRO DE REDES EXISTENTES

ESPERA BSTC #0,80m A SER DETALHADA APÓS CADASTRO DE REDES EXISTENTES

DEVERÁ SER CADASTRADO O NÚMERO DE BOCAS DE LOBO A MONTANTE DESTE PONTO E, SE NECESSÁRIO, A REDE DEVERÁ SER COMPLEMENTADA COM O NÚMERO ADEQUADO DE CAPTAÇÕES.
VAZÃO=2,09 m³/s

ESPERA BSTC #0,80m A SER DETALHADA APÓS CADASTRO DE REDES EXISTENTES

DEVERÁ SER CADASTRADO O NÚMERO DE BOCAS DE LOBO A MONTANTE DESTE PONTO E, SE NECESSÁRIO, A REDE DEVERÁ SER COMPLEMENTADA COM O NÚMERO ADEQUADO DE CAPTAÇÕES.
VAZÃO=1,62 m³/s

ESPERA BSTC #0,80m A SER DETALHADA APÓS CADASTRO DE REDES EXISTENTES

DEVERÁ SER CADASTRADO O NÚMERO DE BOCAS DE LOBO A MONTANTE DESTE PONTO E, SE NECESSÁRIO, A REDE DEVERÁ SER COMPLEMENTADA COM O NÚMERO ADEQUADO DE CAPTAÇÕES.
VAZÃO=1,33 m³/s

ESPERA BSTC #0,80m A SER DETALHADA APÓS CADASTRO DE REDES EXISTENTES

DEVERÁ SER CADASTRADO O NÚMERO DE BOCAS DE LOBO A MONTANTE DESTE PONTO E, SE NECESSÁRIO, A REDE DEVERÁ SER COMPLEMENTADA COM O NÚMERO ADEQUADO DE CAPTAÇÕES.
VAZÃO=3,48m³/s

ESPERA BSCC 2,50x2,50m
A SER DETALHADA APÓS CADASTRO DE REDES EXISTENTES

DEVERÁ SER CADASTRADO O NÚMERO DE BOCAS DE LOBO A MONTANTE DESTE PONTO E, SE NECESSÁRIO, A REDE DEVERÁ SER COMPLEMENTADA COM O NÚMERO ADEQUADO DE CAPTAÇÕES.
VAZÃO=15,42 m³/s

N=7426600
N=7426500
N=7426400
N=7426300
N=7426200
N=7426100
N=7426000

E=337000
E=337100
E=337200
E=337300
E=337400
E=337500
E=337600
E=337700
E=337800
E=337900

LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
- BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
- BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
- REDE EXISTENTE
- REDE PROJETADA
- PV EXISTENTE
- PV PROJETADO
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- SENTIDO DO ESCOAMENTO

NOTAS:

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
00	05/2023	EMISSÃO INICIAL	MARINA AMARAL	TAMIRES A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

NOTAS

EXECUTADO POR: RESE

DESENHO Nº: 921.R6.DES.37_REV00
ESCALA: 1:1250
PROJETO: MARINA AMARAL
DESENHO: MARINA AMARAL
VERIFICAÇÃO: TAMIRES AZEREDO FRAUCHE CREA: 5069941152-SP
APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA CREA: 5061849511-SP
ART Nº:

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ASSUNTO:
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ
Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA O PONTO CRÍTICO 21

OPERAÇÃO: 921
TRABALHO: R6.DES
DES.Nº: 37
DATA: 05/2023
REVISÃO: 00

FORMATO ORIGINAL A1 – (841mm x 594mm)