



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	DATA :	13/05/2025	BDI :	26,80%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	MAIRIPORÁ/SP	INDISPONÍVEL	2023/05 - São Paulo	115,06%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2025/01	122,00%	-
UNIDADES:	2760.0M2	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 428,54	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.146,39	
1.1	IDENTIFICAÇÃO							3.009,72	
1.1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	6,00	395,60	106,02	501,62	3.009,72
1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							37.506,43	
1.2.1	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	6,00	1.542,25	413,32	1.955,57	11.733,42
1.2.2	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	6,00	943,84	252,95	1.196,79	7.180,74
1.2.3	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	6,00	1.421,25	380,90	1.802,15	10.812,90
1.2.4	012206	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO	INDISPONÍVEL	UN	1,00	2.797,00	749,60	3.546,60	3.546,60
1.2.5	012075	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	INDISPONÍVEL	PT	1,00	3.338,15	894,62	4.232,77	4.232,77
1.3	LOCAÇÃO E MOBILIZAÇÕES							1.630,24	
1.3.1	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO	SP OBRAS	TX	1,00	1.285,68	344,56	1.630,24	1.630,24
2	PROJETOS EXECUTIVOS							22.171,94	
2.1	01.010.000 (I)	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	SIURB	M2	2.464,00	0,83	0,22	1,05	2.587,20
2.2	01.21.110	SONDAÇÃO DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	SP OBRAS	M	17,60	89,71	24,04	113,75	2.002,00
2.3	000406	PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400M2	INDISPONÍVEL	M2	812,00	8,15	2,18	10,33	8.387,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)
LOCAL DA OBRA:	MAIRIPORÁ/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR
UNIDADES:	2760.0M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 428,54

DATA : 13/05/2025		BDI : 26,80%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
INDISPONÍVEL	2023/05 - São Paulo	115,06%	-
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
SP Educação	2025/01	122,00%	-
SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4	000056	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0	INDISPONÍVEL	UN	2,00	3.625,70	971,69	4.597,39	9.194,78
3	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								9.685,25
3.1	07.05.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	SP OBRAS	M3	184,02	38,39	10,29	48,68	8.958,09
3.2	07.12.040	ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO	SP OBRAS	M3	27,85	20,59	5,52	26,11	727,16
4	DRENAGEM								10.958,04
4.1	07.05.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	SP OBRAS	M3	37,13	38,39	10,29	48,68	1.807,49
4.2	04.061.000 (I)	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 17M3	SIURB	M3XKM	371,28	1,22	0,33	1,55	575,48
4.3	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	24,48	251,34	67,36	318,70	7.801,78
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	SP OBRAS	M2	26,84	19,52	5,23	24,75	664,29
4.5	46.13.020	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 4', INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	6,80	12,64	3,39	16,03	109,00
5	PISOS								880.993,02
5.1	07.05.010	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	SP OBRAS	M3	1.473,98	38,39	10,29	48,68	71.753,35
5.2	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	687,17	251,34	67,36	318,70	219.001,08
5.3	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	SP OBRAS	M	6,80	57,44	15,39	72,83	495,24
5.4	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.019,69	54,88	14,71	69,59	140.550,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	DATA :	13/05/2025	BDI :	26,80%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	MAIRIPORÁ/SP	INDISPONÍVEL	2023/05 - São Paulo	115,06%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2025/01	122,00%	-
UNIDADES:	2760.0M2	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 428,54	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	SP OBRAS	M3	172,39	232,51	62,31	294,82	50.824,02
5.6	17.002.031 (E)	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	SIURB	M2	1.269,50	32,18	8,62	40,80	51.795,60
5.7	17.002.010 (E)	NC.10 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	SIURB	M2	2.539,00	107,65	28,85	136,50	346.573,50
6	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL								1.760,95
6.1	06.01.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO BREJOSO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	0,11	60,18	16,13	76,31	8,39
6.2	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	SP OBRAS	M3	0,11	509,90	136,65	646,55	71,12
6.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	2,00	426,88	114,40	541,28	1.082,56
6.4	00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,00	5,15	1,38	6,53	13,06
6.5	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,50	924,00	247,63	1.171,63	585,82
7	ILUMINAÇÃO								201.161,47
7.1	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	38,00	291,13	78,02	369,15	14.027,70
7.2	09.083.051 (E)	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	SIURB	UN	38,00	117,32	31,44	148,76	5.652,88
7.3	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	SP OBRAS	UN	38,00	1.611,63	431,92	2.043,55	77.654,90
7.4	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	38,00	150,53	40,34	190,87	7.253,06
7.5	101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	38,00	31,16	8,35	39,51	1.501,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	DATA :	13/05/2025	BDI :	26,80%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	MAIRIPORÁ/SP	INDISPONÍVEL	2023/05 - São Paulo	115,06%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2025/01	122,00%	-
UNIDADES:	2760.0M2	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 428,54	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.6	08.080.050 (E)	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	SIURB	KG	66,00	14,57	3,90	18,47	1.219,02
7.7	06.01.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO BREJOSO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	154,38	60,18	16,13	76,31	11.780,74
7.8	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	154,38	15,41	4,13	19,54	3.016,59
7.9	09.002.099 (E)	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	SIURB	M	570,00	34,81	9,33	44,14	25.159,80
7.10	39.26.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	SP OBRAS	M	3.705,00	5,74	1,54	7,28	26.972,40
7.11	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	SP OBRAS	M	1.235,00	17,19	4,61	21,80	26.923,00
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA								13.899,08
8.1	35.20.050	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	SP OBRAS	UN	6,00	1.231,80	330,12	1.561,92	9.371,52
8.2	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	264,46	13,50	3,62	17,12	4.527,56
VALOR BDI TOTAL:								249.990,30	
VALOR ORÇAMENTO:								932.785,84	
VALOR TOTAL:								1.182.776,14	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	DATA :	13/05/2025	BDI :	26,80%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA RIO ACIMA (TRECHO 01)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL DA OBRA:	MAIRIPORÁ/SP	INDISPONÍVEL	2023/05 - São Paulo	115,06%	-
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÁ/SP	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2025/01	122,00%	-
UNIDADES:	2760.0M2	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 428,54	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

MANOELA LINHARES SOUZA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A248259-2
ART: SI11746120R01CT001 RETIFICDORA À
SI11746120I00CT001

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO