


PLANTA DE INTERFERÊNCIAS
esc 1:500



LEGENDA INTERFERÊNCIAS

- Pavimento existente
- Via de terra
- Remoção de rocha
- Guia
- Sarjeta
- Movimentação de Cercas
- Poste existente a ser movimentado com recursos próprios
- Poste existente a ser mantido
- Curvas de nível auxiliares (a cada 1m)
- Curvas de nível mestras (a cada 5m)

DEMOIÇÕES E RETIRADAS AV. DR. SÉRGIO MACHADO BRAUNER - CANJICA (TRECHO 01) TERRA PRETA - MAIRIPORÁ/SP		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.
DESMONTE DE ROCHA OU MATAÇOS	M3	38,13
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES	M	38,75
DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,78
REMOÇÃO DE ENTULHO	M3	67,49

MOVIMENTAÇÃO DE POSTES AV. DR. SÉRGIO MACHADO BRAUNER - CANJICA (TRECHO 01) TERRA PRETA - MAIRIPORÁ/SP		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.
POSTE A SER REMANEJADO	LN	02
POSTE A SER MANTIDO	LN	07

NOTAS GERAIS:

1. Antes do início da implantação do projeto, é necessário comunicar a PMM para liberação e agendamento de apoio operacional;
2. A implantação do projeto deverá obrigatoriamente ser acompanhada por responsável técnico legalmente habilitado mediante a apresentação de ART/RRT à PMM;
3. A implantação do projeto é de inteira responsabilidade do Executor, inclusive quanto ao cumprimento da legislação e normas vigentes;
4. Deverá ser observada legislação pertinente quando da necessidade de "Poda de Adequação" na vegetação conflitante; conforme Decreto Municipal 9709/2023. Caso houver, as ocorrências deverão constar em Relatório Fotográfico e/ou Diário de Obras com imagens (fotográficas) do 'antes e depois' da situação conflitante, apontadas pelo responsável da execução (implantação). Para volume expressivo de casos, deverá ser requerido junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente os serviços ou a devida autorização para execução por meios próprios;
5. À PMM cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ajustes no projeto aprovado face a possíveis alterações ocorridas no sistema viário, demora na sua implantação, e ou outros motivos que considerar pertinentes, afim de garantir as boas condições de segurança e fluidez no local;
6. Medidas e cotas em metros, exceto onde indicado. Na execução da obra, confirmar cotas "in loco";
7. Não deverá ser feito quaisquer alterações sem a autorização do departamento técnico responsável pela fiscalização da obra;
8. Este documento trata da execução da obra como um todo, com itens a serem feitos pela contratada e pela prefeitura. Portanto, itens que mencionarem 'recursos próprios' não cabem a contratada e serão feitos pela municipalidade.

NOTAS ESPECÍFICAS:

- INTERFERÊNCIAS
1. Deverá ser fornecido uma via para arquivamento da Prefeitura Municipal do registro de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) que irá comprovar a destinação adequada dos resíduos em área licenciada;
 2. Em relação aos postes a serem movimentados, deverá ser levado em consideração que as calçadas devem ter 1,20m mínimo de passagem livre e que não deve haver modificação das medidas previstas em projeto.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335916,78 m E / LAT UTM: 7427774,44 m S
 FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 335453,53 m E / LAT UTM: 7427807,84 m S



MAPA DE LOCALIZAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÁ**
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 374 - MAIRIPORÁ/SP - 07600-084

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - MAIRIPORÁ/SP - 07600-168

PROJETO
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

LOCAL
**AVENIDA DR. SÉRGIO MACHADO BRAUNER - TRECHO 1 - CANJICA
TERRA PRETA - MAIRIPORÁ/SP**

TÍTULO FOLHA
PLANTA DE INTERFERÊNCIAS **02/07**

ESCALA NOMINAL	DATA	REVISÃO
INDICADA	FEVEREIRO/2025	R01

ASSINATURAS PROPONENTE WALID ALI HAMID PREFEITO MUNICIPAL	C.N.P.J. 46.523.163/0001-50
---	---------------------------------------

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO EDUARDO DE SOUZA MARTINS	RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO ALCIR CLAUDINO ALVES
---	--

DESENHO
BRUNA COQUEIRO

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO	<p>ALESSANDRA LARA C. DA CRUZ RODRIGUES ENGENHEIRA CIVIL / CORRESPONSÁVEL TÉCNICA CREA: 5070567487 ART: 2820250181444</p> <p>THAINARA DE ALMEIDA VETTORI ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA CAU: A194127-5 RRT: S11452968400CT001</p> <p style="text-align: right;">EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</p>
-----------------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
CARIMBO DE APROVAÇÃO

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ