

BR-381 RODOVIA FERNÃO DIAS

PLANTA DE INTERFERÊNCIAS  
esc. 1:600

LEGENDA INTERFERÊNCIAS

- Pavimento existente
- Via de terra
- Demolição de concreto
- Demolição de pavimento existente
- Valeta à ser construída
- Guia
- Sarjeta
- Poço de visita existente
- Poço de visita a ser construído
- Caixa existente
- Caixa à ser construída
- Postes de Energia a ser mantido
- Postes de Energia a ser remanejado

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RODOVIA ARÃO SAHM - SPOB (ESTRADA DOS QUARENTA) - TRECHO 1		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.
DEMOLIÇÃO DE CUBAS DE CONCRETO	M	850,00
DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	850,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	32,87
REMOÇÃO DE ENTULHO	M3	144,94

MOVIMENTAÇÃO DE POSTES		
RODOVIA ARÃO SAHM - SPOB (ESTRADA DOS QUARENTA) - TRECHO 1		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.
POSTE A SER REMANEJADO	UN	10
POSTE A SER MANTIDO	UN	02

NOTAS GERAIS:

- Antes do início da implantação do projeto, é necessário comunicar a PMM para liberação e agendamento de apoio operacional;
- A implantação do projeto deverá obrigatoriamente ser acompanhada por responsável técnico legalmente habilitado mediante a apresentação de ART/RTT à PMM;
- A implantação do projeto é de inteira responsabilidade do Executor, inclusive quanto ao cumprimento da legislação e normas vigentes;
- Deverá ser observada legislação pertinente quando da necessidade de "Poda de Adequação" na vegetação conflitante, conforme Decreto Municipal 9709/2023. Caso houver, as ocorrências deverão constar em Relatório Fotográfico e/ou Diário de Obras com imagens (fotográficas) do 'antes e depois' da situação conflitante, apontadas pelo responsável da execução (implantação). Para volume expressivo de casos, deverá ser requerido junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente os serviços ou a devida autorização para execução por meios próprios;
- À PMM cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ajustes no projeto aprovado face a possíveis alterações ocorridas no sistema viário, demora na sua implantação, e ou outros motivos que considerar pertinentes, afim de garantir as boas condições de segurança e fluidez no local;
- Medidas e cotas em metros, exceto onde indicado. Na execução da obra, confirmar cotas "in loco";
- Não deverá ser feito quaisquer alterações sem a autorização do departamento técnico responsável pela fiscalização da obra;
- Este documento trata da execução da obra como um todo, com itens a serem feitos pela contratada e pela prefeitura. Portanto, itens que mencionarem 'recursos próprios' não cabem a contratada e serão feitos pela municipalidade.


NOTAS ESPECÍFICAS:

- INTERFERÊNCIAS
- Deverá ser fornecido uma via para arquivamento da Prefeitura Municipal do registro de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) que irá comprovar a destinação adequada dos resíduos em área licenciada;
  - Em relação aos postes a serem movimentados, deverá ser levado em consideração que as calçadas devem ter 1,20m mínimo de passagem livre e que não deve haver modificação das medidas previstas em projeto.



MAPA DE LOCALIZAÇÃO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	
INÍCIO= ZONA: 23 K / LONG UTM: 338081.41 m E / LAT UTM: 7425893.32 m S	
FINAL= ZONA: 23 K / LONG UTM: 338324.57 m E / LAT UTM: 7425582.80 m S	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**  
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 374 - MAIRIPORÃ/SP - 07600-084

---

**SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO**  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS  
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - MAIRIPORÃ/SP - 07600-168

---

PROJETO: **OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO**

LOCAL: **RODOVIA ARÃO SAHM - SP08 (ESTRADA DOS QUARENTA) - TRECHO 1 TERRA PRETA - MAIRIPORÃ/SP**

TÍTULO: **PLANTA DE INTERFERÊNCIAS** | FOLHA: **02/08**

---

ESCALA NOMINAL: <b>INDICADA</b>	DATA: <b>FEVEREIRO/2025</b>	REVISÃO: <b>R01</b>
---------------------------------	-----------------------------	---------------------

---

ASSINATURAS

PROPRONTE: <b>WALID ALI HAMID</b> PREFEITO MUNICIPAL	C.N.P.J.: <b>46.523.163/0001-50</b>
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO: <b>EDUARDO DE SOUZA MARTINS</b>	RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO: <b>ALCIR CLAUDINO ALVES</b>

---

DESENHO: **BRUNA COQUEIRO**

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

---

<b>ALESSANDRA LARA C. DA CRUZ RODRIGUES</b> ENGENHEIRA CIVIL / CORRESPONSÁVEL TÉCNICA CREA: 5070567487 ART: 2820250181444 <b>THAINARA DE ALMEIDA VETTORI</b> ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA CAU: A194127-5 RRT: S11452966400CT001	<b>EDUARDO DE SOUZA MARTINS</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ  
CARIMBO DE APROVAÇÃO

WALID ALI HAMID  
PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ