



PERFIL LONGITUDINAL DA VIA RUA FLÓRIDA
esc 1:500

LEGENDA - PERFS PLANALTIMÉTRICO
 --- Perfil natural do terreno.
 --- Cota de nível.

LEGENDA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- Via de Terra.
- Regularização de Terra.
- Abertura de Caixa 0,25cm.
- Abertura de Caixa 0,35cm.
- Área de Corte de Terra.
- Área de Aterro de Terra.
- Sarjeta.
- Guia.
- Sarjetão.
- Curso d'água Tubulado Cortando a Via.
- Postes à Manter.
- Curvas de nível auxiliares (a cada 1m)
- Curvas de nível mestras (a cada 5m)

PLANTA BAIXA - TERRAPLENAGEM
esc 1:500

- NOTAS GERAIS:**
- Antes do início da implantação do projeto, é necessário comunicar a PMM para liberação e agendamento de apoio operacional;
 - A implantação do projeto deverá obrigatoriamente ser acompanhada por responsável técnico legalmente habilitado mediante a apresentação de ART/RTT à PMM;
 - A implantação do projeto é de inteira responsabilidade do Executor, inclusive quanto ao cumprimento da legislação e normas vigentes;
 - Deverá ser observada legislação pertinente quando da necessidade de "Poda de Adequação" na vegetação conflitante; conforme Decreto Municipal 9709/2023. Caso houver, as ocorrências deverão constar em Relatório Fotográfico e/ou Diário de Obras com imagens (fotográficas) do 'antes e depois' da situação conflitante, apontadas pelo responsável da execução (implantação). Para volume expressivo de casos, deverá ser requerido junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente os serviços ou a devida autorização para execução por meios próprios;
 - À PMM cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ajustes no projeto aprovado face a possíveis alterações ocorridas no sistema viário, demora na sua implantação, e ou outros motivos que considerem pertinentes, afim de garantir as boas condições de segurança e fluidez no local;
 - Medidas e cotas em metros, exceto onde indicado. Na execução da obra, confirmar cotas "in loco";
 - Não deverá ser feito quaisquer alterações sem a autorização do departamento técnico responsável pela fiscalização da obra;
 - Este documento trata da execução da obra como um todo, com itens a serem feitos pela contratada e pela prefeitura. Portanto, itens que mencionarem 'recursos próprios' não cabem a contratada e serão feitos pela municipalidade;
 - O loteamento denominado Jd. Sun Valley receberá pavimentações que serão interligadas, por este motivo é de extrema importância que quando houver dúvidas seja consultado os demais projetos ou esclarecido com o profissional competente responsável pela fiscalização da obra.

- NOTAS - TERRAPLENAGEM**
- Deverá ser fornecido uma via para arquivamento na Prefeitura Municipal do Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) que irá comprovar a destinação adequada de solo seco, limpo, e não contaminado em aterro certificado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).

TERRAPLENAGEM - ESTACA E00 À E12 + 14,15M
RUA FLÓRIDA - JARDIM SUN VALLEY - CORUMBÁ - TERRA PRETA - MAIRIPORÁ/SP

QUANTITATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UNIDADE	QTDE.
ÁREA DE CORTE DE TERRA	m ³	451,80
ÁREA DE ATERRO COMPACTADO	m ³	65,68
ABERTURA DE CAIXA	m ²	964,08
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	m ²	964,08



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
 INÍCIO= ZONA: 23 K / LAT UTM: 7428513,21 m S / LONG UTM: 340065,22 m E
 FINAL= ZONA: 23 K / LAT UTM: 7428280,36 m S / LONG UTM: 340186,09 m E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 374 - MAIRIPORÁ/SP - 07600-084

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - MAIRIPORÁ/SP - 07600-168

PROJETO: **OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO**

LOCAL: **RUA FLÓRIDA - JARDIM SUN VALLEY, TERRA PRETA - MAIRIPORÁ-SP**

TÍTULO: **PLANTA DE TERRAPLENAGEM** | FOLHA: **03/09**

ESCALA NOMINAL	DATA	REVISÃO
INDICADA	FEVEREIRO/2025	R01

ASSINATURAS

PROPOSTANTE WALID ALI HAMID PREFEITO MUNICIPAL	CNPJ 46.523.163/0001-50
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO EDUARDO DE SOUZA MARTINS	RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO ALCIR CLAUDINO ALVES

DESENHO: **KAREN CAMPOS**

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS
ARQUITETA E URBANISTA/CORRESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A178892-2
RRT: S115223561100CT001

THAINARA DE ALMEIDA VETTORI
ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A194127-5
RRT: S114529664100CT001

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
CARIMBO DE APROVAÇÃO

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ