



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		BAIRRO CANJICA							R\$ 1.176.736,73
1.1		AVENIDA DOUTOR SERGIO MACHADO BRAUNER - TRECHO 01							R\$ 1.176.736,73
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 33.915,71
1.1.1.1		IDENTIFICAÇÃO							R\$ 8.075,07
1.1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 110,94	R\$ 581,02	R\$ 2.614,59
1.1.1.1.2	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	144,00	R\$ 30,68	R\$ 7,24	R\$ 37,92	R\$ 5.460,48
1.1.1.2		CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							R\$ 25.840,64
1.1.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 931,50	R\$ 219,83	R\$ 1.151,33	R\$ 4.605,32
1.1.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	60,00	R\$ 53,97	R\$ 12,74	R\$ 66,71	R\$ 4.002,60
1.1.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	12,00	R\$ 1.161,86	R\$ 274,20	R\$ 1.436,06	R\$ 17.232,72
1.1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 91.822,35
1.1.2.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	485,19	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 40.561,88
1.1.2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13.245,60	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 51.260,47
1.1.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 22.772,74
1.1.3.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	6,78	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 1.047,85
1.1.3.2	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	38,75	R\$ 12,07	R\$ 2,85	R\$ 14,92	R\$ 578,15
1.1.3.3	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇÓS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	SINAPI	M3	38,13	R\$ 169,38	R\$ 39,97	R\$ 209,35	R\$ 7.982,52
1.1.3.4	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	67,49	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 10.792,33



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.3.5	101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	M	38,75	R\$ 49,52	R\$ 11,69	R\$ 61,21	R\$ 2.371,89
1.1.4	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 51.652,28
1.1.4.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 17.147,64
1.1.4.1.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	59,28	R\$ 6,45	R\$ 1,52	R\$ 7,97	R\$ 472,46
1.1.4.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4,56	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 51,98
1.1.4.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	63,38	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 245,28
1.1.4.1.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	4,56	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 1.046,57
1.1.4.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	28,50	R\$ 312,77	R\$ 73,81	R\$ 386,58	R\$ 11.017,53
1.1.4.1.6	93382	REATERRRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	44,47	R\$ 32,80	R\$ 7,74	R\$ 40,54	R\$ 1.802,81
1.1.4.1.7	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	19,25	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 946,33
1.1.4.1.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	404,31	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.564,68
1.1.4.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO								R\$ 34.504,64
1.1.4.2.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	31,83	R\$ 6,45	R\$ 1,52	R\$ 7,97	R\$ 253,69
1.1.4.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	41,38	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 2.034,24
1.1.4.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	868,96	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 3.362,88
1.1.4.2.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,00	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 11,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.4.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13,85	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 53,60
1.1.4.2.6	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	1,00	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 229,51
1.1.4.2.7	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.752,91	R\$ 649,69	R\$ 3.402,60	R\$ 13.610,40
1.1.4.2.8	06.022.005 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	2,00	R\$ 6.047,30	R\$ 1.427,16	R\$ 7.474,46	R\$ 14.948,92
1.1.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 848.795,89
1.1.5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.826,51	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 4.876,78
1.1.5.2	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	600,00	R\$ 23,26	R\$ 5,49	R\$ 28,75	R\$ 17.250,00
1.1.5.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	78,00	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 3.834,48
1.1.5.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.638,00	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 6.339,06
1.1.5.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	18,14	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 206,80
1.1.5.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	251,98	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 975,16
1.1.5.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	18,14	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 6.671,53
1.1.5.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	611,00	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 34.515,39
1.1.5.9	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	602,00	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 5.514,32
1.1.5.10	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	602,00	R\$ 56,15	R\$ 13,25	R\$ 69,40	R\$ 41.778,80
1.1.5.11	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO NOVO	M³	60,00	R\$ 163,42	R\$ 38,57	R\$ 201,99	R\$ 12.119,40
1.1.5.12	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	319,22	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 3.639,11
1.1.5.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.576,60	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 37.061,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.5.14	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.788,30	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 7.469,75
1.1.5.15	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	319,22	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 248.554,27
1.1.5.16	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	1.596,10	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 100.314,89
1.1.5.17	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.596,10	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 30.948,38
1.1.5.18	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.596,10	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 12.784,76
1.1.5.19	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	63,84	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 628,82
1.1.5.20	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.915,32	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 7.412,29
1.1.5.21	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	957,66	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 1.493,95
1.1.5.22	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	63,84	R\$ 1.239,88	R\$ 292,61	R\$ 1.532,49	R\$ 97.834,16
1.1.5.23	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.596,10	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 12.784,76
1.1.5.24	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	79,81	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 786,13
1.1.5.25	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.394,15	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 9.265,36
1.1.5.26	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.197,08	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 1.867,44
1.1.5.27	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	79,81	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 141.868,66
1.1.6	PASSEIO								R\$ 79.029,89
1.1.6.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	36,03	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 410,74
1.1.6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	500,78	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.938,02
1.1.6.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	36,03	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 13.251,11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.6.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	720,55	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 63.430,02
1.1.7	SINALIZAÇÃO								R\$ 39.870,36
1.1.7.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	2,36	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 4.964,66
1.1.7.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	9,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 5.079,96
1.1.7.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,49	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 70,24
1.1.7.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,49	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 345,22
1.1.7.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	5,76	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 1.318,00
1.1.7.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	602,00	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 1.444,80
1.1.7.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	94,12	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 18.117,16
1.1.7.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	19,22	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 914,30
1.1.7.9	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
1.1.7.10	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	114,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 4.825,62
1.1.7.11	70.20.010	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	7,65	R\$ 264,45	R\$ 62,41	R\$ 326,86	R\$ 2.500,48
1.1.8	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 8.877,51
1.1.8.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	478,83	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 8.877,51
2	BAIRRO CORUMBÁ								R\$ 4.549.418,19
2.1	RUA KANSAS								R\$ 1.975.387,35
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 77.142,31
2.1.1.1	IDENTIFICAÇÃO								R\$ 10.458,36
2.1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	18,00	R\$ 470,08	R\$ 110,94	R\$ 581,02	R\$ 10.458,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.1.1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									R\$ 66.683,95
2.1.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	8,00	R\$ 931,50	R\$ 219,83	R\$ 1.151,33	R\$ 9.210,64	
2.1.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	120,00	R\$ 53,97	R\$ 12,74	R\$ 66,71	R\$ 8.005,20	
2.1.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	24,00	R\$ 1.161,86	R\$ 274,20	R\$ 1.436,06	R\$ 34.465,44	
2.1.1.2.4	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	395,64	R\$ 30,68	R\$ 7,24	R\$ 37,92	R\$ 15.002,67	
2.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 117.525,66
2.1.2.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	316,09	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 26.425,12	
2.1.2.2	01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	319,31	R\$ 31,72	R\$ 7,49	R\$ 39,21	R\$ 12.520,15	
2.1.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	18.985,69	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 73.474,62	
2.1.2.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	319,31	R\$ 12,94	R\$ 3,05	R\$ 15,99	R\$ 5.105,77	
2.1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 6.958,13
2.1.3.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	15,53	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 2.400,16	
2.1.3.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	23,29	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 3.724,30	
2.1.3.3	04.21.150	REMOÇÃO DE POSTE DE MADEIRA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 165,96	R\$ 39,17	R\$ 205,13	R\$ 205,13	
2.1.3.4	68.20.010	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 508,53	R\$ 120,01	R\$ 628,54	R\$ 628,54	
2.1.4	SISTEMA DE DRENAGEM									R\$ 428.642,04
2.1.4.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS									R\$ 368.238,36
2.1.4.1.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	975,72	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 7.542,32	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.1.4.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	46,46	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 529,64
2.1.4.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	864,07	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 3.343,95
2.1.4.1.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	46,46	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 10.663,03
2.1.4.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	148,50	R\$ 312,77	R\$ 73,81	R\$ 386,58	R\$ 57.407,13
2.1.4.1.6	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	79,50	R\$ 503,10	R\$ 118,73	R\$ 621,83	R\$ 49.435,49
2.1.4.1.7	92215	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	31,50	R\$ 577,52	R\$ 136,29	R\$ 713,81	R\$ 22.485,02
2.1.4.1.8	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	3,00	R\$ 610,57	R\$ 144,09	R\$ 754,66	R\$ 2.263,98
2.1.4.1.9	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	9,00	R\$ 6.230,30	R\$ 1.470,35	R\$ 7.700,65	R\$ 69.305,85
2.1.4.1.10	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	8,00	R\$ 947,92	R\$ 223,71	R\$ 1.171,63	R\$ 9.373,04
2.1.4.1.11	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 483,63	R\$ 114,14	R\$ 597,77	R\$ 4.782,16
2.1.4.1.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	688,05	R\$ 32,80	R\$ 7,74	R\$ 40,54	R\$ 27.893,55
2.1.4.1.13	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	373,97	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 18.384,37
2.1.4.1.14	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.723,25	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 37.628,98
2.1.4.1.15	06.004.000 (I)	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	SIURB	M2	304,26	R\$ 125,51	R\$ 29,62	R\$ 155,13	R\$ 47.199,85
2.1.4.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO								R\$ 54.085,91
2.1.4.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	45,92	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 354,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.1.4.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	59,69	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 2.934,36
2.1.4.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.552,24	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 6.007,17
2.1.4.2.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,40	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 15,96
2.1.4.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	25,89	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 100,19
2.1.4.2.6	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	1,40	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 321,31
2.1.4.2.7	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.752,91	R\$ 649,69	R\$ 3.402,60	R\$ 20.415,60
2.1.4.2.8	06.022.005 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	2,00	R\$ 6.047,30	R\$ 1.427,16	R\$ 7.474,46	R\$ 14.948,92
2.1.4.2.9	102752	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.271,39	R\$ 1.716,05	R\$ 8.987,44	R\$ 8.987,44
2.1.4.3	VALETA TRAPEZOIDAL								R\$ 6.317,77
2.1.4.3.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,19	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 9,20
2.1.4.3.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	1,54	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 75,71
2.1.4.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	40,15	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 155,38
2.1.4.3.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2,00	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 22,80
2.1.4.3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	37,20	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 143,96
2.1.4.3.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	2,00	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 735,56
2.1.4.3.7	103000	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021	SINAPI	M	20,00	R\$ 118,13	R\$ 27,88	R\$ 146,01	R\$ 2.920,20
2.1.4.3.8	2003237	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 830,29	R\$ 195,95	R\$ 1.026,24	R\$ 1.026,24
2.1.4.3.9	2003453	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 994,11	R\$ 234,61	R\$ 1.228,72	R\$ 1.228,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.1.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									R\$ 1.129.502,96
2.1.5.1	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	1.208,52	R\$ 30,18	R\$ 7,12	R\$ 37,30	R\$ 45.077,80	
2.1.5.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.445,85	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 3.860,42	
2.1.5.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	460,27	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 22.626,87	
2.1.5.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	11.967,06	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 46.312,52	
2.1.5.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	20,68	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 235,75	
2.1.5.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	384,55	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.488,21	
2.1.5.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	20,68	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 7.605,69	
2.1.5.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	884,55	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 49.968,23	
2.1.5.9	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	884,55	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 8.102,48	
2.1.5.10	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	867,55	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 45.242,73	
2.1.5.11	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	63,91	R\$ 13,37	R\$ 3,16	R\$ 16,53	R\$ 1.056,43	
2.1.5.12	05.019.001 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	3,08	R\$ 632,77	R\$ 149,33	R\$ 782,10	R\$ 2.408,87	
2.1.5.13	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO NOVO	M³	51,93	R\$ 163,42	R\$ 38,57	R\$ 201,99	R\$ 10.489,34	
2.1.5.14	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	475,03	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 5.415,34	
2.1.5.15	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	14.250,72	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 55.150,29	
2.1.5.16	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.550,42	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 13.338,66	
2.1.5.17	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	475,03	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 369.872,61	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.1.5.18	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	2.375,12	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 149.276,29
2.1.5.19	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	2.355,01	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 45.663,64
2.1.5.20	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	2.355,01	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 18.863,63
2.1.5.21	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	117,75	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 1.159,84
2.1.5.22	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.532,52	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 13.670,85
2.1.5.23	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.119,50	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 3.306,42
2.1.5.24	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	117,75	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 209.310,05
2.1.6	PASSEIO								R\$ 113.012,81
2.1.6.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	51,10	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 582,54
2.1.6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	950,38	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 3.677,97
2.1.6.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	51,10	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 18.793,56
2.1.6.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.021,91	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 89.958,74
2.1.7	SINALIZAÇÃO								R\$ 87.839,85
2.1.7.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	7,62	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 16.029,97
2.1.7.2	00005050	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	34,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 19.190,96
2.1.7.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,84	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 263,76
2.1.7.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,84	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 1.296,34
2.1.7.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	23,04	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 5.272,01
2.1.7.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	867,55	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 2.082,12
2.1.7.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	135,62	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 26.105,49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.1.7.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	72,00	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 3.425,04
2.1.7.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	328,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 13.884,24
2.1.7.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
2.1.8	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 14.763,59
2.1.8.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	796,31	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 14.763,59
2.2	RUA MICHIGAN								R\$ 1.090.227,13
2.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 105.922,36
2.2.1.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	494,03	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 41.300,91
2.2.1.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	16.698,05	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 64.621,45
2.2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 21.770,16
2.2.2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	55,19	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 8.529,61
2.2.2.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	82,80	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 13.240,55
2.2.3	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 118.739,24
2.2.3.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 96.097,36
2.2.3.1.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	354,72	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 2.741,99
2.2.3.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	16,56	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 188,78
2.2.3.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	308,02	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.192,04
2.2.3.1.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	16,56	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 3.800,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.2.3.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	SINAPI	M	96,00	R\$ 312,77	R\$ 73,81	R\$ 386,58	R\$ 37.111,68
2.2.3.1.6	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6.230,30	R\$ 1.470,35	R\$ 7.700,65	R\$ 23.101,95
2.2.3.1.7	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 947,92	R\$ 223,71	R\$ 1.171,63	R\$ 3.514,89
2.2.3.1.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 483,63	R\$ 114,14	R\$ 597,77	R\$ 1.793,31
2.2.3.1.9	93382	REÂTERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	301,07	R\$ 32,80	R\$ 7,74	R\$ 40,54	R\$ 12.205,38
2.2.3.1.10	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	69,75	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 3.428,91
2.2.3.1.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.813,37	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 7.017,74
2.2.3.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO								R\$ 21.281,79
2.2.3.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	SINAPI	M3	16,70	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 129,09
2.2.3.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	21,71	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 1.067,26
2.2.3.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	564,46	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.184,46
2.2.3.2.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	0,70	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 7,98
2.2.3.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	12,94	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 50,08
2.2.3.2.6	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	SINAPI	M3	0,70	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 160,66
2.2.3.2.7	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.752,91	R\$ 649,69	R\$ 3.402,60	R\$ 10.207,80
2.2.3.2.8	06.022.005 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	1,00	R\$ 6.047,30	R\$ 1.427,16	R\$ 7.474,46	R\$ 7.474,46
2.2.3.3	VALETA TRAPEZOIDAL - DR-3B-11								R\$ 1.360,09



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.2.3.3.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,17	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 16,77
2.2.3.3.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	2,82	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 138,63
2.2.3.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	73,32	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 283,75
2.2.3.3.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,09	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 1,03
2.2.3.3.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1,67	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 6,46
2.2.3.3.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,09	R\$ 8,16	R\$ 1,93	R\$ 10,09	R\$ 0,91
2.2.3.3.7	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,52	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 366,36
2.2.3.3.8	36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	SIURB	UN	1,00	R\$ 324,61	R\$ 76,61	R\$ 401,22	R\$ 401,22
2.2.3.3.9	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 144,96
2.2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 715.289,57
2.2.4.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	858,03	R\$ 23,26	R\$ 5,49	R\$ 28,75	R\$ 24.668,36
2.2.4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	858,03	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 2.290,94
2.2.4.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	278,86	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 13.708,76
2.2.4.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.250,35	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 28.058,85
2.2.4.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	10,23	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 116,62
2.2.4.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	190,23	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 736,19
2.2.4.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	10,23	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 3.762,39
2.2.4.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	454,55	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 25.677,53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

2.2.4.9	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	454,55	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 4.163,68
2.2.4.10	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	454,55	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 23.704,78
2.2.4.11	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	314,93	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 3.590,20
2.2.4.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.448,02	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 36.563,84
2.2.4.13	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5.668,81	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 8.843,34
2.2.4.14	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	314,93	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 245.213,95
2.2.4.15	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	1.574,67	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 98.968,01
2.2.4.16	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.574,67	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 30.532,85
2.2.4.17	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.574,67	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 12.613,11
2.2.4.18	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	78,73	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 775,49
2.2.4.19	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.362,01	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 9.140,98
2.2.4.20	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.417,20	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 2.210,83
2.2.4.21	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	78,73	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 139.948,87
2.2.5	PASSEIO								R\$ 69.429,95
2.2.5.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	31,39	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 357,85
2.2.5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	583,88	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.259,62
2.2.5.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	31,39	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 11.544,61
2.2.5.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	627,83	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 55.267,87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.2.6	SINALIZAÇÃO									R\$ 49.531,09
2.2.6.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	4,37	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 9.193,04	
2.2.6.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	19,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 10.724,36	
2.2.6.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,03	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 147,65	
2.2.6.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,03	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 725,67	
2.2.6.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	14,40	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 3.295,01	
2.2.6.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	454,55	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 1.090,92	
2.2.6.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	69,03	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 13.287,58	
2.2.6.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	46,80	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 2.226,28	
2.2.6.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	202,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 8.550,66	
2.2.6.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92	
2.2.7	LIMPEZA DE OBRA									R\$ 9.544,76
2.2.7.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	514,82	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 9.544,76	
2.3	RUA FLÓRIDA									R\$ 1.116.038,71
2.3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 84.749,33
2.3.1.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	347,54	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 29.054,34	
2.3.1.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13.454,64	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 52.069,46	
2.3.1.3	01.003.005 (E)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	M3	65,68	R\$ 31,72	R\$ 7,49	R\$ 39,21	R\$ 2.575,31	
2.3.1.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	65,68	R\$ 12,94	R\$ 3,05	R\$ 15,99	R\$ 1.050,22	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 14.623,31
2.3.2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	37,08	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 5.730,71
2.3.2.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	55,61	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 8.892,60
2.3.3	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 163.752,71
2.3.3.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 112.569,23
2.3.3.1.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	439,20	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 3.395,02
2.3.3.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	20,40	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 232,56
2.3.3.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	377,40	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.460,54
2.3.3.1.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	20,40	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 4.682,00
2.3.3.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	120,00	R\$ 312,77	R\$ 73,81	R\$ 386,58	R\$ 46.389,60
2.3.3.1.6	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6.230,30	R\$ 1.470,35	R\$ 7.700,65	R\$ 23.101,95
2.3.3.1.7	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 947,92	R\$ 223,71	R\$ 1.171,63	R\$ 3.514,89
2.3.3.1.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 483,63	R\$ 114,14	R\$ 597,77	R\$ 1.793,31
2.3.3.1.9	93382	REATERRRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	373,08	R\$ 32,80	R\$ 7,74	R\$ 40,54	R\$ 15.124,66
2.3.3.1.10	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	85,96	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 4.225,79
2.3.3.1.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.234,86	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 8.648,91
2.3.3.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO								R\$ 51.183,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.3.3.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	32,41	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 250,53
2.3.3.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	42,13	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 2.071,11
2.3.3.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.095,54	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 4.239,74
2.3.3.2.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,29	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 14,71
2.3.3.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	23,83	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 92,22
2.3.3.2.6	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	1,29	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 296,07
2.3.3.2.7	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.752,91	R\$ 649,69	R\$ 3.402,60	R\$ 6.805,20
2.3.3.2.8	06.022.005 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	3,00	R\$ 6.047,30	R\$ 1.427,16	R\$ 7.474,46	R\$ 22.423,38
2.3.3.2.9	06.065.007 (I)	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	SIURB	UN	1,00	R\$ 4.026,12	R\$ 950,16	R\$ 4.976,28	R\$ 4.976,28
2.3.3.2.10	06.065.023 (I)	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	SIURB	UN	2,00	R\$ 415,37	R\$ 98,03	R\$ 513,40	R\$ 1.026,80
2.3.3.2.11	102752	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.271,39	R\$ 1.716,05	R\$ 8.987,44	R\$ 8.987,44
2.3.4	MURO DE CONTENÇÃO								R\$ 6.882,78
2.3.4.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	12,00	R\$ 92,85	R\$ 21,91	R\$ 114,76	R\$ 1.377,12
2.3.4.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 21,75	R\$ 5,13	R\$ 26,88	R\$ 215,04
2.3.4.3	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	0,94	R\$ 266,21	R\$ 62,83	R\$ 329,04	R\$ 309,30
2.3.4.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,16	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 1,82
2.3.4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2,89	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 11,18
2.3.4.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,16	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 58,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.3.4.7	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	20,00	R\$ 1,80	R\$ 0,42	R\$ 2,22	R\$ 44,40
2.3.4.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	32,76	R\$ 13,15	R\$ 3,10	R\$ 16,25	R\$ 532,35
2.3.4.9	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	12,90	R\$ 18,28	R\$ 4,31	R\$ 22,59	R\$ 291,41
2.3.4.10	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,94	R\$ 669,27	R\$ 157,95	R\$ 827,22	R\$ 777,59
2.3.4.11	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	34,78	R\$ 11,01	R\$ 2,60	R\$ 13,61	R\$ 473,36
2.3.4.12	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,60	R\$ 14,92	R\$ 3,52	R\$ 18,44	R\$ 140,14
2.3.4.13	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,26	R\$ 930,45	R\$ 219,59	R\$ 1.150,04	R\$ 299,01
2.3.4.14	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	10,00	R\$ 104,07	R\$ 24,56	R\$ 128,63	R\$ 1.286,30
2.3.4.15	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	7,88	R\$ 10,32	R\$ 2,44	R\$ 12,76	R\$ 100,55
2.3.4.16	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	9,01	R\$ 11,02	R\$ 2,60	R\$ 13,62	R\$ 122,72
2.3.4.17	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,35	R\$ 491,19	R\$ 115,92	R\$ 607,11	R\$ 212,49
2.3.4.18	90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 54,02	R\$ 12,75	R\$ 66,77	R\$ 400,62
2.3.4.19	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 30,82	R\$ 7,27	R\$ 38,09	R\$ 228,54
2.3.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 710.229,12
2.3.5.1	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	964,08	R\$ 30,18	R\$ 7,12	R\$ 37,30	R\$ 35.960,18
2.3.5.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	964,08	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 2.574,09
2.3.5.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	353,19	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 17.362,82
2.3.5.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.182,82	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 35.537,51
2.3.5.5	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO NOVO	M³	30,66	R\$ 163,42	R\$ 38,57	R\$ 201,99	R\$ 6.193,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.3.5.6	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	12,12	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 138,17
2.3.5.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	224,18	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 867,58
2.3.5.8	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	12,12	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 4.457,49
2.3.5.9	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	518,25	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 29.275,94
2.3.5.10	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	518,25	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 4.747,17
2.3.5.11	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	518,25	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 27.026,74
2.3.5.12	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	28,46	R\$ 13,37	R\$ 3,16	R\$ 16,53	R\$ 470,44
2.3.5.13	05.019.001 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	1,37	R\$ 632,77	R\$ 149,33	R\$ 782,10	R\$ 1.071,48
2.3.5.14	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	291,46	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 3.322,64
2.3.5.15	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	8.743,92	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 33.838,97
2.3.5.16	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5.246,36	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 8.184,32
2.3.5.17	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	291,46	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 226.939,50
2.3.5.18	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	1.457,32	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 91.592,56
2.3.5.19	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.457,32	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 28.257,43
2.3.5.20	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.457,32	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 11.673,13
2.3.5.21	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	72,86	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 717,67
2.3.5.22	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.185,98	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 8.459,74
2.3.5.23	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.311,58	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 2.046,06
2.3.5.24	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	72,86	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 129.514,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

2.3.6	PASSEIO									R\$ 75.868,61
2.3.6.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	34,31	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 391,13	
2.3.6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	634,70	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.456,29	
2.3.6.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	34,31	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 12.618,53	
2.3.6.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	686,16	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 60.402,66	
2.3.7	SINALIZAÇÃO									R\$ 52.058,91
2.3.7.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	4,94	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 10.392,13	
2.3.7.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	20,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 11.288,80	
2.3.7.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,08	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 154,82	
2.3.7.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,08	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 760,89	
2.3.7.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	8,64	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 1.977,00	
2.3.7.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	518,25	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 1.243,80	
2.3.7.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	87,25	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 16.794,75	
2.3.7.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	25,20	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 1.198,76	
2.3.7.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	188,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 7.958,04	
2.3.7.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92	
2.3.8	LIMPEZA DE OBRA									R\$ 7.873,94
2.3.8.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	424,70	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 7.873,94	
2.4	RUA ILLINOIS									R\$ 367.765,00
2.4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 22.234,27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

2.4.1.1	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	107,46	R\$ 76,77	R\$ 18,12	R\$ 94,89	R\$ 10.196,88
2.4.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	107,46	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 1.225,04
2.4.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.793,89	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 10.812,35
2.4.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 94,66
2.4.2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,24	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 37,09
2.4.2.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	0,36	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 57,57
2.4.3	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 156.402,77
2.4.3.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 145.490,02
2.4.3.1.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	420,01	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 3.246,68
2.4.3.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	23,03	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 262,54
2.4.3.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	428,32	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.657,60
2.4.3.1.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	23,03	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 5.285,62
2.4.3.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	12,00	R\$ 312,77	R\$ 73,81	R\$ 386,58	R\$ 4.638,96
2.4.3.1.6	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	110,60	R\$ 503,10	R\$ 118,73	R\$ 621,83	R\$ 68.774,40
2.4.3.1.7	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6.230,30	R\$ 1.470,35	R\$ 7.700,65	R\$ 23.101,95
2.4.3.1.8	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 947,92	R\$ 223,71	R\$ 1.171,63	R\$ 3.514,89
2.4.3.1.9	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 483,63	R\$ 114,14	R\$ 597,77	R\$ 1.793,31



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.4.3.1.10	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	315,02	R\$ 32,80	R\$ 7,74	R\$ 40,54	R\$ 12.770,91
2.4.3.1.11	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	136,49	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 6.709,85
2.4.3.1.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.548,66	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 13.733,31
2.4.3.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO								R\$ 10.912,75
2.4.3.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	8,06	R\$ 6,25	R\$ 1,48	R\$ 7,73	R\$ 62,30
2.4.3.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	10,48	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 515,20
2.4.3.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	272,56	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.054,81
2.4.3.2.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,34	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 3,88
2.4.3.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6,25	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 24,19
2.4.3.2.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,34	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 125,05
2.4.3.2.7	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.846,14	R\$ 435,69	R\$ 2.281,83	R\$ 9.127,32
2.4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 149.164,23
2.4.4.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	227,00	R\$ 23,26	R\$ 5,49	R\$ 28,75	R\$ 6.526,25
2.4.4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	227,00	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 606,09
2.4.4.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	44,27	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 2.176,31
2.4.4.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.150,89	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 4.453,94
2.4.4.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	3,93	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 44,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

2.4.4.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	73,20	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 283,28
2.4.4.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	3,93	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 1.445,38
2.4.4.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	182,75	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 10.323,55
2.4.4.9	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	170,95	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 1.565,90
2.4.4.10	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	170,95	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 8.915,04
2.4.4.11	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	40,26	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 458,96
2.4.4.12	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.207,65	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 4.673,61
2.4.4.13	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	724,59	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 1.130,36
2.4.4.14	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	402,55	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 25.300,27
2.4.4.15	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	40,26	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 31.347,64
2.4.4.16	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	402,55	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 7.805,44
2.4.4.17	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	402,55	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 3.224,43
2.4.4.18	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	20,13	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 198,28
2.4.4.19	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	603,83	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.336,82
2.4.4.20	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	362,30	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 565,19
2.4.4.21	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	20,13	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 35.782,69
2.4.5	PASSEIO								R\$ 20.101,26
2.4.5.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	9,09	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 103,63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

2.4.5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	169,04	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 654,18
2.4.5.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	9,09	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 3.343,12
2.4.5.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	181,76	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 16.000,33
2.4.6	SINALIZAÇÃO								R\$ 17.242,66
2.4.6.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	1,72	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 3.618,31
2.4.6.2	00005050	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	7,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 3.951,08
2.4.6.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,38	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 54,47
2.4.6.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,38	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 267,72
2.4.6.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	2,88	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 659,00
2.4.6.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	170,95	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 410,28
2.4.6.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	25,67	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 4.941,22
2.4.6.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	5,40	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 256,88
2.4.6.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	66,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 2.793,78
2.4.6.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
2.4.7	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 2.525,15
2.4.7.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	136,20	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 2.525,15
3	BAIRRO TERRA PRETA								R\$ 2.863.691,59
3.1	RODOVIA ARÃO SAHM - SP08 (ESTRADA DOS QUARENTA) - TRECHO 1 - TERRA PRETA								R\$ 2.863.691,59
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 33.286,58
3.1.1.1	IDENTIFICAÇÃO								R\$ 8.166,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 110,94	R\$ 581,02	R\$ 2.614,59
3.1.1.1.2	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	146,40	R\$ 30,68	R\$ 7,24	R\$ 37,92	R\$ 5.551,49
3.1.1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								R\$ 25.120,50
3.1.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	5,00	R\$ 931,50	R\$ 219,83	R\$ 1.151,33	R\$ 5.756,65
3.1.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	75,00	R\$ 53,97	R\$ 12,74	R\$ 66,71	R\$ 5.003,25
3.1.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	10,00	R\$ 1.161,86	R\$ 274,20	R\$ 1.436,06	R\$ 14.360,60
3.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 34.364,66
3.1.2.1	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	164,70	R\$ 76,77	R\$ 18,12	R\$ 94,89	R\$ 15.628,38
3.1.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	164,70	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 1.877,58
3.1.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.129,30	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 12.110,39
3.1.2.4	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	28,35	R\$ 6,45	R\$ 1,52	R\$ 7,97	R\$ 225,95
3.1.2.5	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	36,86	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 1.812,04
3.1.2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	700,34	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.710,32
3.1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 66.131,34
3.1.3.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	105,40	R\$ 24,63	R\$ 5,81	R\$ 30,44	R\$ 3.208,38
3.1.3.2	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	10,00	R\$ 12,07	R\$ 2,85	R\$ 14,92	R\$ 149,20
3.1.3.3	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	154,27	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 23.842,43
3.1.3.4	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	239,63	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 38.319,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.3.5	101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	M	10,00	R\$ 49,52	R\$ 11,69	R\$ 61,21	R\$ 612,10
3.1.4	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 563.258,14
3.1.4.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 69.202,30
3.1.4.1.1	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	236,25	R\$ 9,53	R\$ 2,25	R\$ 11,78	R\$ 2.783,03
3.1.4.1.2	101581	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	367,50	R\$ 48,46	R\$ 11,44	R\$ 59,90	R\$ 22.013,25
3.1.4.1.3	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	9,45	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 107,73
3.1.4.1.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	118,13	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 457,16
3.1.4.1.5	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	9,45	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 2.168,87
3.1.4.1.6	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	9,45	R\$ 348,71	R\$ 82,30	R\$ 431,01	R\$ 4.073,04
3.1.4.1.7	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	52,50	R\$ 511,91	R\$ 120,81	R\$ 632,72	R\$ 33.217,80
3.1.4.1.8	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	197,45	R\$ 17,95	R\$ 4,24	R\$ 22,19	R\$ 4.381,42
3.1.4.2	POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA								R\$ 14.826,76
3.1.4.2.1	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.138,15	R\$ 976,60	R\$ 5.114,75	R\$ 5.114,75
3.1.4.2.2	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	1,00	R\$ 947,92	R\$ 223,71	R\$ 1.171,63	R\$ 1.171,63
3.1.4.2.3	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 483,63	R\$ 114,14	R\$ 597,77	R\$ 597,77
3.1.4.2.4	06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	2,00	R\$ 1.080,42	R\$ 254,98	R\$ 1.335,40	R\$ 2.670,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.4.2.5	2003478	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 4.265,22	R\$ 1.006,59	R\$ 5.271,81	R\$ 5.271,81
3.1.4.3	BOCA TIPO B2 PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR								R\$ 11.534,79
3.1.4.3.1	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	14,48	R\$ 9,53	R\$ 2,25	R\$ 11,78	R\$ 170,57
3.1.4.3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,59	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 6,73
3.1.4.3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7,40	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 28,64
3.1.4.3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,59	R\$ 196,06	R\$ 46,27	R\$ 242,33	R\$ 142,97
3.1.4.3.5	08.029.000 (I)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA	SIURB	M3	9,40	R\$ 769,52	R\$ 181,61	R\$ 951,13	R\$ 8.940,62
3.1.4.3.6	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	11,48	R\$ 158,24	R\$ 37,34	R\$ 195,58	R\$ 2.245,26
3.1.4.4	DPR - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO								R\$ 154.696,73
3.1.4.4.1	24.15.09.01.99	DRENO LONG.PROF.DPR	DER-SP	M	365,00	R\$ 261,55	R\$ 61,73	R\$ 323,28	R\$ 117.997,20
3.1.4.4.2	2003593	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 03 - BRITA COMERCIAL	SICRO NOVO	M	341,40	R\$ 86,35	R\$ 20,38	R\$ 106,73	R\$ 36.437,62
3.1.4.4.3	2003919	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 211,90	R\$ 50,01	R\$ 261,91	R\$ 261,91
3.1.4.5	MEIO-FIO E SARJETA - EMBOCADURA								R\$ 6.714,35
3.1.4.5.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,01	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 11,51
3.1.4.5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12,66	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 48,99
3.1.4.5.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,01	R\$ 196,06	R\$ 46,27	R\$ 242,33	R\$ 244,75
3.1.4.5.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	73,00	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 4.123,77
3.1.4.5.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	73,00	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 668,68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.4.5.6	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	31,00	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 1.616,65
3.1.4.6	MEIO-FIO E SARJETA-MFS02								R\$ 6.100,06
3.1.4.6.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,97	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 11,06
3.1.4.6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12,09	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 46,79
3.1.4.6.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,97	R\$ 196,06	R\$ 46,27	R\$ 242,33	R\$ 235,06
3.1.4.6.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	43,00	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 2.429,07
3.1.4.6.5	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	43,00	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 393,88
3.1.4.6.6	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	43,00	R\$ 56,15	R\$ 13,25	R\$ 69,40	R\$ 2.984,20
3.1.4.7	DR-6 SARJETA TRIANGULAR DE BORDA								R\$ 98.891,40
3.1.4.7.1	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	240,00	R\$ 19,24	R\$ 4,54	R\$ 23,78	R\$ 5.707,20
3.1.4.7.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	6,00	R\$ 255,31	R\$ 60,25	R\$ 315,56	R\$ 1.893,36
3.1.4.7.3	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	641,03	R\$ 47,86	R\$ 11,29	R\$ 59,15	R\$ 37.916,92
3.1.4.7.4	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	641,03	R\$ 50,50	R\$ 11,92	R\$ 62,42	R\$ 40.013,09
3.1.4.7.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	48,08	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 548,11
3.1.4.7.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	601,00	R\$ 2,57	R\$ 0,61	R\$ 3,18	R\$ 1.911,18
3.1.4.7.7	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	48,08	R\$ 140,12	R\$ 33,07	R\$ 173,19	R\$ 8.326,98
3.1.4.7.8	00003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	288,46	R\$ 2,09	R\$ 0,49	R\$ 2,58	R\$ 744,23
3.1.4.7.9	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.4.7.10	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,20	R\$ 624,50	R\$ 147,38	R\$ 771,88	R\$ 154,38
3.1.4.7.11	06.066.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.121,38	R\$ 264,65	R\$ 1.386,03	R\$ 1.386,03
3.1.4.8	SARJETÃO								R\$ 7.450,31
3.1.4.8.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2,03	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 23,14
3.1.4.8.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	25,31	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 97,95
3.1.4.8.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,03	R\$ 196,06	R\$ 46,27	R\$ 242,33	R\$ 491,93
3.1.4.8.4	05.019.001 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	6,08	R\$ 632,77	R\$ 149,33	R\$ 782,10	R\$ 4.755,17
3.1.4.8.5	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	125,96	R\$ 13,37	R\$ 3,16	R\$ 16,53	R\$ 2.082,12
3.1.4.9	VALETA TRAPEZOIDAL - DR-3B-10								R\$ 93.511,97
3.1.4.9.1	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	310,47	R\$ 11,55	R\$ 2,73	R\$ 14,28	R\$ 4.433,51
3.1.4.9.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	11,66	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 132,92
3.1.4.9.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	145,68	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 563,78
3.1.4.9.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	11,66	R\$ 196,06	R\$ 46,27	R\$ 242,33	R\$ 2.825,57
3.1.4.9.5	3106120	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	SICRO NOVO	M²	31,59	R\$ 108,83	R\$ 25,68	R\$ 134,51	R\$ 4.249,17
3.1.4.9.6	08.025.000 (I)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO	SIURB	M3	76,91	R\$ 481,92	R\$ 113,73	R\$ 595,65	R\$ 45.811,44
3.1.4.9.7	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	1.969,06	R\$ 14,34	R\$ 3,38	R\$ 17,72	R\$ 34.891,74
3.1.4.9.8	00003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	76,80	R\$ 2,09	R\$ 0,49	R\$ 2,58	R\$ 198,14
3.1.4.9.9	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
3.1.4.9.10	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,15	R\$ 624,50	R\$ 147,38	R\$ 771,88	R\$ 115,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									R\$ 1.877.607,58
3.1.5.1	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	3.689,54	R\$ 30,18	R\$ 7,12	R\$ 37,30	R\$ 137.619,84	
3.1.5.2	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	3.689,54	R\$ 23,26	R\$ 5,49	R\$ 28,75	R\$ 106.074,28	
3.1.5.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	2.829,88	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 139.116,90	
3.1.5.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	53.767,67	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 208.080,88	
3.1.5.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5.857,88	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 22.670,00	
3.1.5.6	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	468,63	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 5.342,38	
3.1.5.7	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	468,63	R\$ 140,12	R\$ 33,07	R\$ 173,19	R\$ 81.162,03	
3.1.5.8	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	3.124,20	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 8.341,61	
3.1.5.9	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	937,26	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 10.684,76	
3.1.5.10	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	11.715,76	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 45.339,99	
3.1.5.11	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	937,26	R\$ 129,90	R\$ 30,66	R\$ 160,56	R\$ 150.486,47	
3.1.5.12	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	156,21	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 1.780,79	
3.1.5.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.686,30	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 18.135,98	
3.1.5.14	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.186,94	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 3.411,63	
3.1.5.15	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	156,21	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 121.629,79	
3.1.5.16	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	3.124,20	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 196.355,97	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.5.17	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	3.124,20	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 60.578,24
3.1.5.18	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	3.124,20	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 25.024,84
3.1.5.19	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	124,97	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 1.230,95
3.1.5.20	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.749,04	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 14.508,78
3.1.5.21	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.749,55	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 2.729,30
3.1.5.22	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	124,97	R\$ 1.239,88	R\$ 292,61	R\$ 1.532,49	R\$ 191.515,28
3.1.5.23	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	3.124,20	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 25.024,84
3.1.5.24	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	156,21	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 1.538,67
3.1.5.25	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.686,30	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 18.135,98
3.1.5.26	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.186,94	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 3.411,63
3.1.5.27	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	156,21	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 277.675,77
3.1.6	PASSEIO								R\$ 145.387,42
3.1.6.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	54,92	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 626,09
3.1.6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	686,54	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.656,91
3.1.6.3	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	54,92	R\$ 264,87	R\$ 62,51	R\$ 327,38	R\$ 17.979,71
3.1.6.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.065,67	R\$ 75,96	R\$ 17,93	R\$ 93,89	R\$ 100.055,76
3.1.6.5	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	32,78	R\$ 91,13	R\$ 21,51	R\$ 112,64	R\$ 3.692,34
3.1.6.6	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	756,37	R\$ 21,80	R\$ 5,14	R\$ 26,94	R\$ 20.376,61
3.1.7	SINALIZAÇÃO								R\$ 116.318,83



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

3.1.7.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	13,68	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 28.778,21
3.1.7.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	22,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 12.417,68
3.1.7.3	70.04.003	COLUNA DUPLA (P-53) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 6.152,98	R\$ 1.452,10	R\$ 7.605,08	R\$ 7.605,08
3.1.7.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,35	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 193,52
3.1.7.5	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,35	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 951,12
3.1.7.6	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	4,32	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 988,50
3.1.7.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	744,00	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 1.785,60
3.1.7.8	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	171,93	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 33.094,81
3.1.7.9	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	87,10	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 4.143,35
3.1.7.10	70.02.017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS	SP OBRAS	M2	15,60	R\$ 129,12	R\$ 30,47	R\$ 159,59	R\$ 2.489,60
3.1.7.11	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
3.1.7.12	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	258,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 10.921,14
3.1.7.13	70.20.011	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	38,48	R\$ 266,19	R\$ 62,82	R\$ 329,01	R\$ 12.660,30
3.1.8	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 27.337,04
3.1.8.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	1.474,49	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 27.337,04
4	BAIRRO JUNDIAIZINHO								R\$ 2.114.966,94
4.1	AVENIDA CONCEIÇÃO GARCIA GIMENES - TRECHO 02								R\$ 1.354.293,88
4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 22.781,80
4.1.1.1	IDENTIFICAÇÃO								R\$ 9.861,48
4.1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 110,94	R\$ 581,02	R\$ 2.614,59
4.1.1.1.2	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	191,11	R\$ 30,68	R\$ 7,24	R\$ 37,92	R\$ 7.246,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

4.1.1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								R\$ 12.920,32
4.1.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	2,00	R\$ 931,50	R\$ 219,83	R\$ 1.151,33	R\$ 2.302,66
4.1.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	30,00	R\$ 53,97	R\$ 12,74	R\$ 66,71	R\$ 2.001,30
4.1.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	6,00	R\$ 1.161,86	R\$ 274,20	R\$ 1.436,06	R\$ 8.616,36
4.1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 9.826,52
4.1.2.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	48,09	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 4.020,32
4.1.2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.500,31	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 5.806,20
4.1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 11.637,86
4.1.3.1	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	156,02	R\$ 12,07	R\$ 2,85	R\$ 14,92	R\$ 2.327,82
4.1.3.2	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	8,02	R\$ 125,04	R\$ 29,51	R\$ 154,55	R\$ 1.239,49
4.1.3.3	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	28,54	R\$ 129,38	R\$ 30,53	R\$ 159,91	R\$ 4.563,83
4.1.3.4	101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	M	57,29	R\$ 49,52	R\$ 11,69	R\$ 61,21	R\$ 3.506,72
4.1.4	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 179.226,35
4.1.4.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 129.352,80
4.1.4.1.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	389,48	R\$ 6,45	R\$ 1,52	R\$ 7,97	R\$ 3.104,16
4.1.4.1.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	20,76	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 236,66
4.1.4.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	330,08	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.277,41
4.1.4.1.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	20,76	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 4.764,63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.1.4.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	SINAPI	M	126,00	R\$ 312,77	R\$ 73,81	R\$ 386,58	R\$ 48.709,08
4.1.4.1.6	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6.230,30	R\$ 1.470,35	R\$ 7.700,65	R\$ 23.101,95
4.1.4.1.7	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	M	2,45	R\$ 947,92	R\$ 223,71	R\$ 1.171,63	R\$ 2.870,49
4.1.4.1.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 483,63	R\$ 114,14	R\$ 597,77	R\$ 1.793,31
4.1.4.1.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	207,24	R\$ 32,80	R\$ 7,74	R\$ 40,54	R\$ 8.401,51
4.1.4.1.10	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	236,91	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 11.646,50
4.1.4.1.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.685,89	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 22.004,39
4.1.4.1.12	06.004.000 (I)	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	SIURB	M2	9,30	R\$ 125,51	R\$ 29,62	R\$ 155,13	R\$ 1.442,71
4.1.4.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO								R\$ 49.873,55
4.1.4.2.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	62,12	R\$ 6,45	R\$ 1,52	R\$ 7,97	R\$ 495,10
4.1.4.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	1,22	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 13,91
4.1.4.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	19,27	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 74,57
4.1.4.2.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	1,22	R\$ 185,69	R\$ 43,82	R\$ 229,51	R\$ 280,00
4.1.4.2.5	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 2.752,91	R\$ 649,69	R\$ 3.402,60	R\$ 27.220,80
4.1.4.2.6	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.537,03	R\$ 362,74	R\$ 1.899,77	R\$ 3.799,54
4.1.4.2.7	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	80,76	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 3.970,16
4.1.4.2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.938,11	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 7.500,49
4.1.4.2.9	01.12.02 (I)	ESCORAMENTO CONTÍNUO	SIURB	M2	42,02	R\$ 125,52	R\$ 29,62	R\$ 155,14	R\$ 6.518,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.1.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 964.653,72
4.1.5.1	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	1.124,47	R\$ 30,18	R\$ 7,12	R\$ 37,30	R\$ 41.942,73
4.1.5.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.124,47	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 3.002,33
4.1.5.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	511,63	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 25.151,73
4.1.5.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12.279,16	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 47.520,35
4.1.5.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	16,93	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 193,00
4.1.5.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	269,12	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.041,49
4.1.5.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	16,93	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 6.226,52
4.1.5.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	725,00	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 40.955,25
4.1.5.9	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	718,00	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 6.576,88
4.1.5.10	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	748,00	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 39.008,20
4.1.5.11	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	39,09	R\$ 13,37	R\$ 3,16	R\$ 16,53	R\$ 646,16
4.1.5.12	05.019.001 (I)	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	M3	1,89	R\$ 632,77	R\$ 149,33	R\$ 782,10	R\$ 1.478,17
4.1.5.13	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO NOVO	M³	191,22	R\$ 163,42	R\$ 38,57	R\$ 201,99	R\$ 38.624,53
4.1.5.14	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	382,43	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 4.359,70
4.1.5.15	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	11.472,96	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 44.400,36
4.1.5.16	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	5.736,48	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 8.948,91
4.1.5.17	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	1.912,16	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 120.179,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

4.1.5.18	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	382,43	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 297.771,47
4.1.5.19	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.912,16	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 37.076,78
4.1.5.20	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.912,16	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 15.316,40
4.1.5.21	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	95,61	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 941,76
4.1.5.22	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.868,24	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 11.100,09
4.1.5.23	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.434,12	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 2.237,23
4.1.5.24	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	95,61	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 169.954,42
4.1.6	PASSEIO								R\$ 105.261,09
4.1.6.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	47,65	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 543,21
4.1.6.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	757,57	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.931,80
4.1.6.3	101619	PREPARO DE FUNDÔ DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	47,65	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 17.524,72
4.1.6.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	952,92	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 83.885,55
4.1.6.5	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	13,95	R\$ 21,80	R\$ 5,14	R\$ 26,94	R\$ 375,81
4.1.7	SINALIZAÇÃO								R\$ 50.271,07
4.1.7.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	3,05	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 6.416,19
4.1.7.2	00005050	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	16,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 9.031,04
4.1.7.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,86	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 123,28
4.1.7.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,86	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 605,90
4.1.7.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	2,88	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 659,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.1.7.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	737,00	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 1.768,80
4.1.7.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	103,99	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 20.017,04
4.1.7.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	28,80	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 1.370,02
4.1.7.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	236,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 9.989,88
4.1.7.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
4.1.8	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 10.635,47
4.1.8.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	573,65	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 10.635,47
4.2	RUA UM - TRECHO 01								R\$ 760.673,06
4.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 12.793,93
4.2.1.1	IDENTIFICAÇÃO								R\$ 5.617,85
4.2.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 110,94	R\$ 581,02	R\$ 2.614,59
4.2.1.1.2	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	79,20	R\$ 30,68	R\$ 7,24	R\$ 37,92	R\$ 3.003,26
4.2.1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								R\$ 7.176,08
4.2.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	2,00	R\$ 931,50	R\$ 219,83	R\$ 1.151,33	R\$ 2.302,66
4.2.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	30,00	R\$ 53,97	R\$ 12,74	R\$ 66,71	R\$ 2.001,30
4.2.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	2,00	R\$ 1.161,86	R\$ 274,20	R\$ 1.436,06	R\$ 2.872,12
4.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 82.836,83
4.2.2.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	405,38	R\$ 67,64	R\$ 15,96	R\$ 83,60	R\$ 33.889,77
4.2.2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	12.647,82	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 48.947,06
4.2.3	SISTEMA DE DRENAGEM								R\$ 39.209,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.2.3.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS	R\$ 14.008,08
4.2.3.1.1	90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R\$ 416,03
4.2.3.1.2	100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 41,04
4.2.3.1.3	97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 225,70
4.2.3.1.4	101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	R\$ 826,24
4.2.3.1.5	92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	R\$ 8.698,05
4.2.3.1.6	93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 1.642,28
4.2.3.1.7	COM-74165334 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	R\$ 747,23
4.2.3.1.8	97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 1.411,51
4.2.3.2	INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO	R\$ 25.201,68
4.2.3.2.1	90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R\$ 190,24
4.2.3.2.2	100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 7,07
4.2.3.2.3	97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 39,13
4.2.3.2.4	101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	R\$ 142,30
4.2.3.2.5	97957 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	R\$ 20.415,60
4.2.3.2.6	COM-74165334 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	R\$ 1.525,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.2.3.2.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	744,68	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 2.881,91
4.2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								R\$ 549.475,14
4.2.4.1	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	639,70	R\$ 30,18	R\$ 7,12	R\$ 37,30	R\$ 23.860,81
4.2.4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	639,70	R\$ 2,16	R\$ 0,51	R\$ 2,67	R\$ 1.708,00
4.2.4.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	291,06	R\$ 39,77	R\$ 9,39	R\$ 49,16	R\$ 14.308,51
4.2.4.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6.985,52	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 27.033,96
4.2.4.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	8,96	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 102,14
4.2.4.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	145,19	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 561,89
4.2.4.7	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	8,96	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 3.295,31
4.2.4.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	403,00	R\$ 45,70	R\$ 10,79	R\$ 56,49	R\$ 22.765,47
4.2.4.9	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	396,00	R\$ 7,41	R\$ 1,75	R\$ 9,16	R\$ 3.627,36
4.2.4.10	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	396,00	R\$ 42,19	R\$ 9,96	R\$ 52,15	R\$ 20.651,40
4.2.4.11	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO NOVO	M²	109,89	R\$ 163,42	R\$ 38,57	R\$ 201,99	R\$ 22.196,68
4.2.4.12	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	219,79	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 2.505,61
4.2.4.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6.593,58	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 25.517,15
4.2.4.14	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.296,79	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 5.142,99
4.2.4.15	22.08.25	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	DER-SP	M2	1.098,93	R\$ 50,85	R\$ 12,00	R\$ 62,85	R\$ 69.067,75
4.2.4.16	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	SIURB	M3	219,79	R\$ 629,96	R\$ 148,67	R\$ 778,63	R\$ 171.135,09



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


4.2.4.17	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.098,93	R\$ 15,69	R\$ 3,70	R\$ 19,39	R\$ 21.308,25
4.2.4.18	05.026.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.098,93	R\$ 6,48	R\$ 1,53	R\$ 8,01	R\$ 8.802,43
4.2.4.19	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	54,95	R\$ 7,97	R\$ 1,88	R\$ 9,85	R\$ 541,26
4.2.4.20	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.648,40	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 6.379,31
4.2.4.21	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	824,20	R\$ 1,26	R\$ 0,30	R\$ 1,56	R\$ 1.285,75
4.2.4.22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	54,95	R\$ 1.438,17	R\$ 339,41	R\$ 1.777,58	R\$ 97.678,02
4.2.5	PASSEIO								R\$ 49.132,62
4.2.5.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	22,31	R\$ 9,22	R\$ 2,18	R\$ 11,40	R\$ 254,33
4.2.5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	361,38	R\$ 3,13	R\$ 0,74	R\$ 3,87	R\$ 1.398,54
4.2.5.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	22,31	R\$ 297,56	R\$ 70,22	R\$ 367,78	R\$ 8.205,17
4.2.5.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	446,15	R\$ 71,22	R\$ 16,81	R\$ 88,03	R\$ 39.274,58
4.2.6	SINALIZAÇÃO								R\$ 21.112,51
4.2.6.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	0,98	R\$ 1.702,00	R\$ 401,67	R\$ 2.103,67	R\$ 2.061,60
4.2.6.2	00005050	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	4,00	R\$ 456,67	R\$ 107,77	R\$ 564,44	R\$ 2.257,76
4.2.6.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,22	R\$ 115,98	R\$ 27,37	R\$ 143,35	R\$ 31,54
4.2.6.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22	R\$ 570,01	R\$ 134,52	R\$ 704,53	R\$ 155,00
4.2.6.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1,44	R\$ 185,13	R\$ 43,69	R\$ 228,82	R\$ 329,50
4.2.6.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	396,00	R\$ 1,94	R\$ 0,46	R\$ 2,40	R\$ 950,40
4.2.6.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	59,40	R\$ 155,74	R\$ 36,75	R\$ 192,49	R\$ 11.433,91
4.2.6.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	9,00	R\$ 38,49	R\$ 9,08	R\$ 47,57	R\$ 428,13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.2.6.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	75,00	R\$ 34,25	R\$ 8,08	R\$ 42,33	R\$ 3.174,75
4.2.6.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 29,32	R\$ 6,92	R\$ 36,24	R\$ 289,92
4.2.7	LIMPEZA DE OBRA								R\$ 6.112,27
4.2.7.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	329,68	R\$ 15,00	R\$ 3,54	R\$ 18,54	R\$ 6.112,27
5	CONTROLE TECNOLÓGICO								R\$ 21.418,56
5.1	02.006.006 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES	SIURB	ENS.	16,00	R\$ 355,79	R\$ 83,97	R\$ 439,76	R\$ 7.036,16
5.2	02.006.007 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO	SIURB	ENS.	16,00	R\$ 298,48	R\$ 70,44	R\$ 368,92	R\$ 5.902,72
5.3	02.006.005 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	SIURB	ENS.	16,00	R\$ 199,03	R\$ 46,97	R\$ 246,00	R\$ 3.936,00
5.4	02.006.002 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	SIURB	ENS.	16,00	R\$ 127,37	R\$ 30,06	R\$ 157,43	R\$ 2.518,88
5.5	02.006.003 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	SIURB	ENS.	16,00	R\$ 102,39	R\$ 24,16	R\$ 126,55	R\$ 2.024,80
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.048.577,60
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 8.677.654,41
								VALOR TOTAL:	R\$ 10.726.232,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ - R\$ 9.500.000,00 (ATUAL - 01/25)	DATA :	06/02/2025	BDI :	23,60%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DER-SP	2024/10	-	-	01/2025
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2024/10	-	-	12/2024
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,54%	71,46%	01/2025
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP	SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	10/2024
	TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Educação	2024/10	122,00%	-	12/2024
		SP Obras	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	01/2025	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ALESSANDRA LARA CAETANO DA CRUZ RODRIGUES

ENGENHEIRA CIVIL / CORRESPONSÁVEL

CREA: 5070567487 ART: 2620250181444

KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS

ARQUITETA E URBANISTA / CORRESPONSÁVEL

CAU: A178892-2 RRT: SI15223561I00CT001

THAINARA DE ALMEIDA VETTORI

ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA

CAU: A194127-5 RRT: SI14529664I00CT001

EDUARDO DE SOUZA MARTINS

Secretário Municipal de Obras e Planejamento