


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>NUMERO:</b> 00968831	<b>DATA :</b> 26/06/2025	<b>BDI :</b> 25,00%	<b>REF.</b>
<b>OBRAS:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	2025/03	115,48%	06/2025
<b>LOCAL:</b>	2025/01	-	05/2025
<b>PREFEITURA:</b>	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
<b>SECRETARIA:</b>	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
<b>DEPARTAMENTO:</b>	2025/04	122,00%	06/2025
<b>O:</b>	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	04/2025
<b>ENDEREÇO:</b>	SP Obras		
<b>TELEFONE:</b>	11) 4419-3791		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	17.030.002 (E)	SIURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 395,60	25,00%	R\$ 494,50	R\$ 2.967,00
1.2	04.033.000 (I)	SIURB	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	1.108,29	R\$ 1,69	25,00%	R\$ 2,11	R\$ 2.338,49
1.3	01.001.005 (E)	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	332,49	R\$ 11,54	25,00%	R\$ 14,43	R\$ 4.797,83
1.4	02.02.140	SP Obras	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R\$ 1.421,25	25,00%	R\$ 1.776,56	R\$ 10.659,36
1.5	02.02.150	SP Obras	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R\$ 943,84	25,00%	R\$ 1.179,80	R\$ 7.078,80
1.6	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	22,40	R\$ 37,80	25,00%	R\$ 47,25	R\$ 1.058,40
<b>2</b>	<b>REGULARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								
2.1	54.01.010	SP Obras	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.108,29	R\$ 3,54	25,00%	R\$ 4,43	R\$ 4.909,72
2.2	01.003.003 (E)	SIURB	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	664,97	R\$ 27,15	25,00%	R\$ 33,94	R\$ 22.569,08
2.3	05.10.026	SP Obras	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 20º km	M3XKM	19.949,22	R\$ 1,82	25,00%	R\$ 2,28	R\$ 45.484,22
<b>3</b>	<b>QUADRA DESCOBERTA</b>								
3.1	35.01.550	SP Obras	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	M2	311,41	R\$ 179,78	25,00%	R\$ 224,73	R\$ 69.983,17
3.2	17.003.056 (E)	SIURB	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	R\$ 497,63	25,00%	R\$ 622,04	R\$ 622,04
3.3	15.02.080	SP Educação	Tinta latex para piso - BDI = 19,50	M2	311,41	R\$ 28,47	19,50%	R\$ 34,02	R\$ 10.594,17
									<b>R\$ 101.043,86</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO: 00968831	DATA : 26/06/2025	BDI : 25,00%		
OBRAS: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	FONTE: CPTM	VERSÃO: 2025/03	HORA: 115,48%	MES: 06/2025	REF.: 06/2025
DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	DER-SP	2025/01	-	-	05/2025
LOCAL: RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%	05/2025
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
DEPARTAMENTO O: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	04/2025
ENDEREÇO: RODOVIA ARÃO SAHMI Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO					
TELEFONE: (11) 4419-3791					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4	10.011.086 (E)	SIURB	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	41,80	R\$ 171,72	25,00%	R\$ 214,65	R\$ 8.972,37
3.5	10.011.090 (E)	SIURB	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEICULOS	M	41,80	R\$ 86,13	25,00%	R\$ 107,66	R\$ 4.500,19
3.6	10.012.016 (E)	SIURB	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	12,00	R\$ 42,16	25,00%	R\$ 52,70	R\$ 632,40
3.7	35.01.150	SP Obras	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00	R\$ 2.295,81	25,00%	R\$ 2.869,76	R\$ 5.739,52
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01 - BROCAS, VIGA BALDRAME E PILARES</b>								
4.1	16.01.064	SP Educação	Pt-29 portao de tela para quadra	M2	5,60	R\$ 1.102,70	25,00%	R\$ 1.378,38	R\$ 7.718,93
4.2	02.001.001 (E)	SIURB	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	45,60	R\$ 56,19	25,00%	R\$ 70,24	R\$ 3.202,94
4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	350,44	R\$ 14,75	25,00%	R\$ 18,44	R\$ 6.462,11
4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,66	R\$ 21,70	25,00%	R\$ 27,13	R\$ 3.409,16
4.5	2.70.10	SP Educação	ARAME RECOZIDO N.18	KG	12,00	R\$ 13,64	25,00%	R\$ 17,05	R\$ 204,60
4.6	03.001.001 (E)	SIURB	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	54,48	R\$ 87,51	25,00%	R\$ 109,39	R\$ 5.959,57
4.7	02.05.028	SP Educação	Concreto dosado,bombeado e lançado fck=25mpa	M3	6,76	R\$ 606,44	25,00%	R\$ 758,05	R\$ 5.124,42
4.8	08.041.000 (I)	SIURB	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA	M2	45,92	R\$ 72,52	25,00%	R\$ 90,65	R\$ 4.162,65
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 - MURETA E ALAMBRADO</b>								
5.1	14.01.060	SP Obras	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	80,64	R\$ 131,67	25,00%	R\$ 164,59	R\$ 13.272,54
								<b>R\$ 115.383,78</b>	



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NUMERO:	00968831	DATA:	26/06/2025	BDI:	25,00%
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLUSI MARINI"	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLUSI MARINI"	CPTM	2025/03	115,46%	06/2025
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SAO PAULO.	DER-SP	2025/01	-	05/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Educação	2025/04	122,00%	06/2025
O:		SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	04/2025
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHMI Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO				
TELEFONE:	(11) 4419-3791				



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2	12.01.001	SP Educação	Chapisco	M2	174,72	R\$ 13,48	25,00%	R\$ 16,85	R\$ 2.944,03
5.3	12.02.006	SP Educação	Emboco desempenado	M2	174,72	R\$ 47,19	25,00%	R\$ 58,99	R\$ 10.306,73
5.4	12.04.007	SP Educação	Reboco	M2	174,72	R\$ 28,56	25,00%	R\$ 35,70	R\$ 6.237,50
5.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	174,72	R\$ 17,50	25,00%	R\$ 21,88	R\$ 3.822,87
5.6	102362	SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	334,88	R\$ 173,33	25,00%	R\$ 216,66	R\$ 72.555,10
5.7	38042	SIURB	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	322,24	R\$ 15,50	25,00%	R\$ 19,38	R\$ 6.245,01
<b>6</b>	<b>PASSEIO, GUIAS E SARJETAS</b>								
6.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	327,15	R\$ 81,99	25,00%	R\$ 102,49	R\$ 33.529,60
6.2	11.20.050	SP Obras	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	105,60	R\$ 11,42	25,00%	R\$ 14,28	R\$ 1.507,97
6.3	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	318,84	R\$ 15,65	25,00%	R\$ 19,56	R\$ 6.236,51
6.4	01.001.005 (E)	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	127,54	R\$ 11,54	25,00%	R\$ 14,43	R\$ 1.840,40
6.5	01.001.007 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	127,54	R\$ 151,81	25,00%	R\$ 189,76	R\$ 24.201,99
6.6	05.014.001 (I)	SIURB	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	145,33	R\$ 48,17	25,00%	R\$ 60,21	R\$ 8.750,32
6.7	05.019.001 (I)	SIURB	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	21,80	R\$ 630,32	25,00%	R\$ 787,90	R\$ 17.176,22
									<b>R\$ 111.626,54</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NUMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%
OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	CPTM	2025/03	115,46%	06/2025
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	DER-SP	2025/01	-	05/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	53,38%	05/2025
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	04/2025
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Educação	2025/04	122,00%	06/2025
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	04/2025
TELEFONE:	(11) 4419-3791				



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.8	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	493,65	R\$ 29,79	25,00%	R\$ 37,24	R\$ 18.383,53
7			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES 03 - ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ILUMINAÇÃO</b>						<b>R\$ 53.030,57</b>
7.1	00014166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	11,00	R\$ 1.251,97	25,00%	R\$ 1.564,96	R\$ 17.214,56
7.2	41.11.450	SP Obras	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	11,00	R\$ 119,87	25,00%	R\$ 149,84	R\$ 1.648,24
7.3	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	14,00	R\$ 463,02	25,00%	R\$ 578,78	R\$ 8.102,92
7.4	40.11.010	SP Obras	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	18,00	R\$ 98,18	25,00%	R\$ 122,73	R\$ 2.209,14
7.5	09.005.069 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	UN	11,00	R\$ 175,18	25,00%	R\$ 218,98	R\$ 2.408,78
7.6	09.003.029 (E)	SIURB	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	520,00	R\$ 3,63	25,00%	R\$ 4,54	R\$ 2.360,80
7.7	38.01.100	SP Obras	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	80,00	R\$ 54,54	25,00%	R\$ 68,18	R\$ 5.454,40
7.8	09.001.055 (E)	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA	UN	1,00	R\$ 4.941,96	25,00%	R\$ 6.177,45	R\$ 6.177,45
7.9	09.005.006 (E)	SIURB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 634,87	25,00%	R\$ 793,59	R\$ 793,59
7.10	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 64,28	25,00%	R\$ 80,35	R\$ 482,10
7.11	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 70,04	25,00%	R\$ 87,55	R\$ 262,65
7.12	09.02.043	SP Educação	Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia)	UN	2,00	R\$ 231,30	25,00%	R\$ 289,13	R\$ 578,26
7.13	42.05.140	SP Obras	Conector olhal cabo/haste de 3/4"	UN	22,00	R\$ 22,77	25,00%	R\$ 28,46	R\$ 626,12

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00968831			DATA:	26/06/2025			BDI:	25,00%		
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLUSI MARINI"										
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLUSI MARINI"										
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO.										
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ										
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS										
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS										
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHMI Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÃ - SÃO PAULO										
TELEFONE:	(11) 4419-3791										



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
7.14	02.002.001 (E)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	4,80	R\$ 68,65	25,00%	R\$ 85,81	R\$ 411,89	
7.15	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,80	R\$ 27,05	25,00%	R\$ 33,81	R\$ 162,29	
7.16	05.048.000 (I)	SIURB	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	0,48	R\$ 246,82	25,00%	R\$ 308,53	R\$ 148,09	
7.17	09.009.039 (E)	SIURB	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	8,00	R\$ 271,12	25,00%	R\$ 338,90	R\$ 2.711,20	
7.18	00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	UN	12,00	R\$ 7,42	25,00%	R\$ 9,28	R\$ 111,36	
7.19	14.11.261	SP Obras	Avenária de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	3,84	R\$ 124,24	25,00%	R\$ 155,30	R\$ 596,35	
7.20	03.004.019 (E)	SIURB	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	0,32	R\$ 145,12	25,00%	R\$ 181,40	R\$ 58,05	
7.21	12.01.001	SP Educação	Chapisco - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	3,84	R\$ 13,48	25,00%	R\$ 16,85	R\$ 64,70	
7.22	12.02.006	SP Educação	Emboço desempenado - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	3,84	R\$ 47,19	25,00%	R\$ 58,99	R\$ 226,52	
7.23	12.04.007	SP Educação	Reboco - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	3,84	R\$ 28,56	25,00%	R\$ 35,70	R\$ 137,09	
7.24	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	3,84	R\$ 17,50	25,00%	R\$ 21,88	R\$ 84,02	
<b>8</b>	<b>PLAYGROUND E PAISAGISMO</b>									<b>R\$ 33.871,42</b>
8.1	05.016.000 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	53,56	R\$ 36,61	25,00%	R\$ 45,76	R\$ 2.450,91	
8.2	18.003.005 (E)	SIURB	GRAMA ESMERALDA	M2	806,86	R\$ 22,26	25,00%	R\$ 27,83	R\$ 22.454,91	
8.3	18.012.004 (E)	SIURB	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	12,00	R\$ 306,29	25,00%	R\$ 382,86	R\$ 4.594,32	

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00968831		DATA:	26/06/2025		BDI:	25,00%	
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLUSI MARINI"							
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLLUSI MARINI"							
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.							
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ							
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS							
DEPARTAMENT O:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS							
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO							
TELEFONE:	(11) 4419-3791							

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CPTM	2025/03	115,48%	-	06/2025
DER-SP	2025/01	-	-	05/2025
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%	05/2025
SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	04/2025
SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	04/2025

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4	18.012.002 (E)	SIURB	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	R\$ 1.748,51	25,00%	R\$ 2.185,64	R\$ 4.371,28
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DA OBRA</b>								
9.1	17.004.001 (E)	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.108,29	R\$ 12,91	25,00%	R\$ 16,14	R\$ 17.887,80
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>113.897,08</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>457.054,17</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>570.951,25</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%	
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLUSI MARINI"	CPTM	2025/03	115,48%	-	06/2025
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	DER-SP	2025/01	-	-	05/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%	05/2025
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	04/2025
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHIM Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	04/2025
TELEFONE:	(11) 4419-3791					

*Vinício Augusto Graciliano Ribeiro*

VINÍCIUS AUGUSTO GRACILIANO RIBEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL - C.R.E.A. Nº 5062647933/SP  
 DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS

*Rodolfo Leandro Iannuzzi*

RODOLFO LEANDRO IANNUZZI  
 SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS