


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



NÚMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%		
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLIUSI MARINI"	FONTES:	CP/M	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLIUSI MARINI"	DER-SP	SINAPI	2025/03	115,48%	-	06/2025
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	SINAPI	SINAPI	2025/01	92,70%	53,38%	05/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	SINAPI	2025/01	129,17%	98,72%	04/2025
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SP Educação	SP Obras	2025/04	122,00%	-	06/2025
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Obras	SP Obras	197	COM DESONERAÇÃO	105,35%	04/2025
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAÃO SAHMI N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO						
TELEFONE:	(11) 4419-3791						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 28.899,88
1.1	17.039.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	6,00	R\$ 76,45	R\$ 319,12	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 98,90	R\$ 494,50	R\$ 2.967,00	R\$ 2.967,00
1.2	04.033.000 (I)	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	SIURB	M2	1.108,29	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 2,11	R\$ 2.338,49	R\$ 2.338,49
1.3	01.001.005 (E)	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM	SIURB	M3	332,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 14,43	R\$ 4.797,83	R\$ 4.797,83
1.4	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	6,00	R\$ 132,06	R\$ 1.289,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,31	R\$ 1.776,56	R\$ 10.659,36	R\$ 10.659,36
1.5	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	6,00	R\$ 78,76	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,96	R\$ 1.179,80	R\$ 7.078,80	R\$ 7.078,80
1.6	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	22,40	R\$ 11,30	R\$ 21,26	R\$ 0,00	R\$ 5,24	R\$ 9,45	R\$ 47,25	R\$ 1.058,40	R\$ 1.058,40
2	REGULARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												R\$ 72.963,02
2.1	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	SP Obras	M2	1.108,29	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 4,43	R\$ 4.909,72	R\$ 4.909,72
2.2	01.003.003 (E)	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM	SIURB	M3	664,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,15	R\$ 0,00	R\$ 6,79	R\$ 33,94	R\$ 22.569,08	R\$ 22.569,08
2.3	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º Km	SP Obras	M3XKM	19.949,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 2,28	R\$ 45.484,22	R\$ 45.484,22
3	QUADRA DESCOBERTA												R\$ 101.043,86
3.1	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	SP Obras	M2	311,41	R\$ 31,30	R\$ 129,57	R\$ 0,67	R\$ 18,24	R\$ 44,95	R\$ 224,73	R\$ 69.983,17	R\$ 69.983,17
3.2	17.003.056 (E)	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	SIURB	UN	1,00	R\$ 258,37	R\$ 239,21	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 124,41	R\$ 622,04	R\$ 622,04	R\$ 622,04
3.3	15.02.080	Tinta latex para piso - BDI = 19,50	SP Educação	M2	311,41	R\$ 21,31	R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 5,55	R\$ 34,02	R\$ 10.594,17	R\$ 10.594,17
3.4	10.011.086 (E)	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	SIURB	M	41,80	R\$ 93,95	R\$ 77,74	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 42,93	R\$ 214,65	R\$ 8.972,37	R\$ 8.972,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



NUMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%						
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLIUSI MARINI"	FORTE	CP1M	VERSÃO	2025/03	HORA	115,48%	MES	-	REF.	06/2025
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLIUSI MARINI"	DER-SP		2025/01		-	-	05/2025	-	05/2025	
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO		92,70%	53,38%	05/2025	-	05/2025	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SIURB		2025/01 COM DESONERAÇÃO		129,17%	98,72%	04/2025	-	04/2025	
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SP Educação		2025/04		122,00%	-	06/2025	-	06/2025	
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Obras		197 COM DESONERAÇÃO		105,39%	-	04/2025	-	04/2025	
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO										
TELEFONE:	(11) 4419-3791										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
3.5	10.011.090 (E)	HC-05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEICULOS	SIURB	M	41,80	R\$ 9,58	R\$ 76,54	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 21,53	R\$ 107,66	R\$ 4.500,19
3.6	10.012.016 (E)	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	SIURB	M	12,00	R\$ 24,48	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,54	R\$ 52,70	R\$ 632,40
3.7	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	SP Obras	CJ	2,00	R\$ 153,97	R\$ 2.141,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,95	R\$ 2.869,76	R\$ 5.739,52
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01 - BROCAS, VIGA BALDRAME E PILARES											
4.1	16.01.064	Pt-29 portao de tela para quadra	SP Educação	M2	5,60	R\$ 89,99	R\$ 1.012,70	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 275,68	R\$ 1.378,38	R\$ 7.718,93
4.2	02.001.001 (E)	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	SIURB	M	45,60	R\$ 38,10	R\$ 18,07	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 14,05	R\$ 70,24	R\$ 3.202,94
4.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	350,44	R\$ 3,71	R\$ 9,53	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 3,69	R\$ 18,44	R\$ 6.482,11
4.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	125,66	R\$ 9,10	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 5,43	R\$ 27,13	R\$ 3.409,16
4.5	2.70.10	ARAME RECOZIDO N.18	SP Educação	KG	12,00	R\$ 0,00	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 17,05	R\$ 204,60
4.6	03.001.001 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	SIURB	M2	54,48	R\$ 64,18	R\$ 23,31	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 21,88	R\$ 109,39	R\$ 5.959,57
4.7	02.05.028	Concreto dosado,bombeado e lançado fck=25mpa	SP Educação	M3	6,76	R\$ 47,36	R\$ 558,84	R\$ 0,23	R\$ 0,01	R\$ 151,61	R\$ 758,05	R\$ 5.124,42
4.8	08.041.000 (I)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA	SIURB	M2	45,92	R\$ 53,21	R\$ 19,30	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 18,13	R\$ 90,65	R\$ 4.162,65
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 - MURETA E ALAMBRAO											
5.1	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	SP Obras	M2	80,64	R\$ 34,78	R\$ 96,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,92	R\$ 164,59	R\$ 13.272,54
5.2	12.01.001	Chapisco	SP Educação	M2	174,72	R\$ 11,84	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 16,85	R\$ 2.944,03
5.3	12.02.006	Emboço desempenado	SP Educação	M2	174,72	R\$ 39,96	R\$ 7,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,80	R\$ 58,99	R\$ 10.306,73
5.4	12.04.007	Reboco	SP Educação	M2	174,72	R\$ 26,67	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 6.237,50
5.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	174,72	R\$ 7,55	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 4,38	R\$ 21,88	R\$ 3.822,87
5.6	102362	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	SINAPI	M2	334,88	R\$ 41,30	R\$ 114,33	R\$ 0,00	R\$ 17,70	R\$ 43,33	R\$ 216,66	R\$ 72.555,10
						R\$ 115.383,78						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



NÚMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLIUSI MARINI"	REF.:		HORA:	
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLIUSI MARINI"	CPIM	2025/03	VERSÃO	2025/03
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	DER-SP	2025/01	2025/01	115,48%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	2025/04	92,70%
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SILURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	2025/04	129,17%
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Educação		2025/04	122,00%
ENDEREÇO:	RODOVIA ARÃO SAHM Nºs 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	SP Obras		197 COM DESONERAÇÃO	105,38%
TELEFONE:	(11) 4419-3791				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
5.7	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SILURB	M2	322,24	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,88	R\$ 19,38	R\$ 6.245,01
6	PASSEIO, GUIAS E SARJETAS											
6.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	327,15	R\$ 8,93	R\$ 69,23	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 20,50	R\$ 102,49	R\$ 33.529,60
6.2	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	SP Obras	M	105,60	R\$ 0,00	R\$ 11,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 14,28	R\$ 1.507,97
6.3	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	318,84	R\$ 8,36	R\$ 1,35	R\$ 2,49	R\$ 3,45	R\$ 3,91	R\$ 19,56	R\$ 6.236,51
6.4	01.001.005 (E)	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	SILURB	M3	127,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 14,43	R\$ 1.840,40
6.5	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SILURB	M3	127,54	R\$ 37,43	R\$ 114,36	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 37,95	R\$ 189,76	R\$ 24.201,99
6.6	05.014.001 (I)	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSF 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	SILURB	M	145,33	R\$ 10,23	R\$ 37,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,04	R\$ 60,21	R\$ 8.750,32
6.7	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SILURB	M3	21,80	R\$ 54,64	R\$ 575,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,58	R\$ 787,90	R\$ 17.176,22
6.8	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMTAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	493,65	R\$ 11,34	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 5,26	R\$ 7,45	R\$ 37,24	R\$ 18.383,53
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 03 - ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ILUMINAÇÃO											
7.1	00014166	POSTE CONICO CONTINHO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	SINAPI	UN	11,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,99	R\$ 1.564,96	R\$ 17.214,56
7.2	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	SP Obras	UN	11,00	R\$ 14,23	R\$ 105,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,97	R\$ 149,84	R\$ 1.648,24
7.3	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	14,00	R\$ 18,22	R\$ 419,01	R\$ 20,14	R\$ 5,65	R\$ 115,76	R\$ 578,78	R\$ 8.102,92
						R\$ 53.030,57						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



NUMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KEI SCAGLUSI MARINI"	FONTES	VERSAO	HORA	REF.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KEI SCAGLUSI MARINI"	CPM	202503	115,48%	06/2025
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SAO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	DER-SP	202501	-	05/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	202504 COM DESONERAÇÃO	92,70%	05/2025
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SIURB	202501 COM DESONERAÇÃO	129,17%	04/2025
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Educação	202504	122,00%	06/2025
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHMI N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,99%	04/2025
TELEFONE:	(11) 4419-3791				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
7.4	40.11.010	Rele fotoeletrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	SP Obras	UN	18,00	R\$ 21,33	R\$ 76,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,55	R\$ 122,73	R\$ 2.209,14
7.5	09.005.069 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	SIURB	UN	11,00	R\$ 49,70	R\$ 125,47	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 43,80	R\$ 218,98	R\$ 2.408,78
7.6	09.003.029 (E)	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	SIURB	M	520,00	R\$ 1,57	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 4,54	R\$ 2.360,80
7.7	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	SP Obras	M	80,00	R\$ 37,93	R\$ 16,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,64	R\$ 68,18	R\$ 5.454,40
7.8	09.001.055 (E)	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 A 23KVA	SIURB	UN	1,00	R\$ 939,06	R\$ 4.002,68	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.235,49	R\$ 6.177,45	R\$ 6.177,45
7.9	09.005.006 (E)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	SIURB	UN	1,00	R\$ 69,16	R\$ 565,70	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 158,72	R\$ 793,59	R\$ 793,59
7.10	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 9,61	R\$ 51,40	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 16,07	R\$ 80,35	R\$ 482,10
7.11	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 14,27	R\$ 50,92	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 17,51	R\$ 87,55	R\$ 262,65
7.12	09.02.043	Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia)	SP Educação	UN	2,00	R\$ 42,63	R\$ 188,66	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 57,83	R\$ 289,13	R\$ 578,26
7.13	42.05.140	Conector olhal cabohaste de 3/4"	SP Obras	UN	22,00	R\$ 4,74	R\$ 18,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,69	R\$ 28,46	R\$ 626,12
7.14	02.002.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	4,80	R\$ 68,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,16	R\$ 85,81	R\$ 411,89
7.15	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	4,80	R\$ 16,62	R\$ 1,91	R\$ 0,68	R\$ 7,84	R\$ 6,76	R\$ 33,81	R\$ 162,29
7.16	05.048.000 (I)	BASE DE BRITA GRADUADA	SIURB	M3	0,48	R\$ 2,80	R\$ 220,34	R\$ 23,68	R\$ 0,00	R\$ 61,71	R\$ 308,53	R\$ 148,09
7.17	09.009.039 (E)	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	SIURB	UN	8,00	R\$ 57,39	R\$ 213,72	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,78	R\$ 338,90	R\$ 2.711,20
7.18	00000425	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" CONDUCTOR DE *10" A 50 MM2	SINAPI	UN	12,00	R\$ 0,00	R\$ 7,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 9,28	R\$ 111,36
7.19	14.11.261	Avenária de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SP Obras	M2	3,84	R\$ 50,69	R\$ 73,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,06	R\$ 155,30	R\$ 596,35
7.20	03.004.019 (E)	LAJE MISTA TRELICADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	SIURB	M2	0,32	R\$ 46,36	R\$ 98,70	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 36,28	R\$ 181,40	R\$ 58,05
7.21	12.01.001	Chapisco - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SP Educação	M2	3,84	R\$ 11,84	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 16,85	R\$ 64,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



NUMERO:	00968831	DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLULUSI MARINI"	FONTE	VERSAO	HORA	REF.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLULUSI MARINI"	CPM	202503	115,48%	06/2025
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARGY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.	DER-SP	202501	-	05/2025
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SINAPI	202504 COM DESONERAÇÃO	92,70%	05/2025
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	SIURB	202501 COM DESONERAÇÃO	129,17%	04/2025
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	SP Educação	202504	122,00%	06/2025
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHM Ns 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,99%	04/2025
TELEFONE:	(11) 4419-3791				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
7.22	12.02.006	Emboco desempenado - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SP Educação	M2	3,84	R\$ 39,96	R\$ 7,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,80	R\$ 58,99	R\$ 226,52
7.23	12.04.007	Reboco - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SP Educação	M2	3,84	R\$ 26,67	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 137,09
7.24	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS; AF_11/2016 - ABRIGO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	M2	3,84	R\$ 7,55	R\$ 6,45	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 4,38	R\$ 21,88	R\$ 84,02
8		PLAYGROUND E PAISAGISMO										R\$ 33.871,42
8.1	05.016.000 (I)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (E-3)	SIURB	M	53,56	R\$ 5,55	R\$ 31,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 9,15	R\$ 45,76	R\$ 2.450,91
8.2	18.003.005 (E)	GRAMA ESMERALDA	SIURB	M2	806,86	R\$ 6,54	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,57	R\$ 27,83	R\$ 22.454,91
8.3	18.012.004 (E)	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=90CM	SIURB	M	12,00	R\$ 177,73	R\$ 128,45	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 76,57	R\$ 382,86	R\$ 4.594,32
8.4	18.012.002 (E)	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	SIURB	CJ	2,00	R\$ 908,22	R\$ 839,75	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 437,13	R\$ 2.185,64	R\$ 4.371,28
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DA OBRA										R\$ 17.887,80
9.1	17.004.001 (E)	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	M2	1.108,29	R\$ 12,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 16,14	R\$ 17.887,80
VALOR BDI TOTAL:											113.897,08	
VALOR ORÇAMENTO:											457.054,17	
VALOR TOTAL:											570.951,25	



VINICIUS AUGUSTO GRACILIANO RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - C.R.E.A. Nº 5062647933/SP
DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS



RODOLFO LEANDRO TANNUZZI
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS