

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



NUMERO:	00968831		
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLULSI MARINI"	DATA :	26/06/2025
DESCRICO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLULSI MARINI"	BDI :	25,00%
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SAO VICENTE - MAIRIPORA - SAO PAULO.		
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHM N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORA - SAO PAULO		
TELEFONE:	(11) 4419-3791		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	334,88	R\$ 216,66	R\$ 72.555,10	12,71%	12,71%	A
35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	SP Obras	Serviço	M2	311,41	R\$ 224,73	R\$ 69.983,17	12,26%	24,97%	A
05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	SP Obras	Serviço	M3XKM	19.949,22	R\$ 2,28	R\$ 45.484,22	7,97%	32,93%	A
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	327,15	R\$ 102,49	R\$ 33.529,60	5,87%	38,80%	A
01.001.007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	Serviço	M3	127,54	R\$ 189,76	R\$ 24.201,99	4,24%	43,04%	A
01.003.003	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	SIURB	Serviço	M3	664,97	R\$ 33,94	R\$ 22.569,08	3,95%	47,00%	A
18.003.005	GRAMA ESMERALDA	SIURB	Serviço	M2	806,86	R\$ 27,83	R\$ 22.454,91	3,93%	50,93%	B
102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	493,65	R\$ 37,24	R\$ 18.383,53	3,22%	54,15%	B
17.004.001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	Serviço	M2	1.108,29	R\$ 16,14	R\$ 17.887,80	3,13%	57,28%	B
05.019.001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARILETA OU SARILETAO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	SIURB	Serviço	M3	21,80	R\$ 787,90	R\$ 17.176,22	3,01%	60,29%	B
14.01.060	Avenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	SP Obras	Serviço	M2	80,64	R\$ 164,59	R\$ 13.272,54	2,32%	62,61%	B
02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 micrófonos e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	Serviço	UNMES	6,00	R\$ 1.776,56	R\$ 10.659,36	1,87%	64,48%	B
15.02.080	Tinta latex para piso	SP	Serviço	M2	311,41	R\$ 34,02	R\$ 10.594,17	1,86%	66,34%	B
12.02.006	Emboço desempenado	SP	Serviço	M2	174,72	R\$ 58,99	R\$ 10.306,73	1,81%	68,14%	B
10.011.086	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	SIURB	Serviço	M	41,80	R\$ 214,65	R\$ 8.972,37	1,57%	69,71%	B
05.014.001	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMS 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	SIURB	Serviço	M	145,33	R\$ 60,21	R\$ 8.750,32	1,53%	71,25%	B









# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



NUMERO:	00968831		
OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLULUSI MARINI"		
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "KELI SCAGLULUSI MARINI"		
LOCAL:	RUA DONA MARIA NUNES COM A ESTRADA DELEGADO ARCY DE CASTRO OLIVEIRA VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO.		
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ		
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
DEPARTAMENT	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		
O:			
ENDEREÇO:	RODOVIA ARAO SAHM N°s 1.395 / 1.397 - BAIRRO VOTORANTIM - MAIRIPORÁ - SÃO PAULO		
TELEFONE:	(11) 4419-3791		

DATA :	26/06/2025	BDI :	25,00%
Fonte	Versão	Hora	Mes
OPTM	2025/03	115,48%	-
DERS-SP	2025/01	-	-
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,70%	53,38%
SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
SP Educação	2025/04	122,00%	-
SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-
			04/2025

  
**VINICIUS AUGUSTO GRACILIANO RIBEIRO**  
 ENGENHEIRO CIVIL - C.R.E.A. N° 5062647933/SP  
 DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS

  
**ROBOLOFO LEANDRO IANNUZZI**  
 SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS