

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					DATA :		29/07/2025	BDI :		23,60%
		DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		LOCAL DA OBRA:	RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ					SICRO NOVO	2025/04	-	-	07/2025	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025	
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025			
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$					
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI				
1	JARDIM SUN VALLEY							R\$ 504.707,61	R\$ 623.861,86				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.936,48	R\$ 18.461,84				
1.1.1	IDENTIFICAÇÃO							R\$ 5.640,20	R\$ 6.971,65				
1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 474,60	R\$ 586,61	R\$ 2.135,70	R\$ 2.639,75				
1.1.1.2	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	111,36	R\$ 31,47	R\$ 38,90	R\$ 3.504,50	R\$ 4.331,90				
1.1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							R\$ 9.296,28	R\$ 11.490,19				
1.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 962,54	R\$ 1.189,70	R\$ 3.850,16	R\$ 4.758,80				
1.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	15,00	R\$ 54,28	R\$ 67,09	R\$ 814,20	R\$ 1.006,35				
1.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 1.157,98	R\$ 1.431,26	R\$ 4.631,92	R\$ 5.725,04				
1.2	RUA FILADÉLFIA							R\$ 487.725,31	R\$ 602.871,38				
1.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 13.261,18	R\$ 16.395,01				
1.2.1.1	01.003.002 (E)	CORTE E ATERRO COMPACTADO	SIURB	M3	130,38	R\$ 20,21	R\$ 24,98	R\$ 2.634,98	R\$ 3.256,89				
1.2.1.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	86,74	R\$ 40,09	R\$ 49,55	R\$ 3.477,41	R\$ 4.297,97				
1.2.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.255,14	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 7.148,79	R\$ 8.840,15				
1.2.2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							R\$ 6.448,29	R\$ 7.970,10				
1.2.2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	15,25	R\$ 131,84	R\$ 162,95	R\$ 2.010,56	R\$ 2.484,99				
1.2.2.2	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	10,35	R\$ 23,49	R\$ 29,03	R\$ 243,12	R\$ 300,46				
1.2.2.3	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	7,59	R\$ 26,09	R\$ 32,25	R\$ 198,02	R\$ 244,78				
1.2.2.4	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	25,57	R\$ 156,30	R\$ 193,19	R\$ 3.996,59	R\$ 4.939,87				
1.2.3	SISTEMA DE DRENAGEM							R\$ 88.712,01	R\$ 109.651,69				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
		OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					DATA :		29/07/2025	BDI :		23,60%
		DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		LOCAL DA OBRA:	RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ					SICRO NOVO	2025/04	-	-	07/2025	
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025	
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025	
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025	
		TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025	
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
1.2.3.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS								R\$ 67.108,11		R\$ 82.948,14		
1.2.3.1.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	SINAPI	M3	255,38	R\$ 6,58	R\$ 8,13	R\$ 1.680,40	R\$ 2.076,24				
1.2.3.1.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	SINAPI	M3	10,52	R\$ 7,46	R\$ 9,22	R\$ 78,48	R\$ 96,99				
1.2.3.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	199,96	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 633,87	R\$ 783,84				
1.2.3.1.4	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_ 08/2020	SINAPI	M3	10,52	R\$ 308,26	R\$ 381,01	R\$ 3.242,90	R\$ 4.008,23				
1.2.3.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	SINAPI	M	69,00	R\$ 339,60	R\$ 419,75	R\$ 23.432,40	R\$ 28.962,75				
1.2.3.1.6	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6.461,82	R\$ 7.986,81	R\$ 19.385,46	R\$ 23.960,43				
1.2.3.1.7	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	SINAPI	M	3,00	R\$ 989,69	R\$ 1.223,26	R\$ 2.969,07	R\$ 3.669,78				
1.2.3.1.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 641,78	R\$ 793,24	R\$ 1.925,34	R\$ 2.379,72				
1.2.3.1.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	SINAPI	M3	216,35	R\$ 34,87	R\$ 43,10	R\$ 7.544,12	R\$ 9.324,69				
1.2.3.1.10	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	50,74	R\$ 40,09	R\$ 49,55	R\$ 2.034,17	R\$ 2.514,17				
1.2.3.1.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.319,21	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 4.181,90	R\$ 5.171,30				
1.2.3.2	BOCA DE LOBO								R\$ 21.603,90		R\$ 26.703,55		
1.2.3.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	SINAPI	M3	18,72	R\$ 6,58	R\$ 8,13	R\$ 123,18	R\$ 152,19				
1.2.3.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	24,33	R\$ 40,09	R\$ 49,55	R\$ 975,39	R\$ 1.205,55				
1.2.3.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	632,73	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 2.005,75	R\$ 2.480,30				
1.2.3.2.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	SINAPI	M3	0,78	R\$ 7,46	R\$ 9,22	R\$ 5,82	R\$ 7,19				

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					DATA : 29/07/2025		BDI : 23,60%		
		DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL DA OBRA:	RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ					SICRO NOVO	2025/04	-	-	07/2025
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
		TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
1.2.3.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020				SINAPI	M3XKM	14,82	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 46,98	R\$ 58,09
1.2.3.2.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_ 08/2020				SINAPI	M3	0,78	R\$ 308,26	R\$ 381,01	R\$ 240,44	R\$ 297,19
1.2.3.2.7	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_ 12/2020				SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.890,33	R\$ 3.572,45	R\$ 5.780,66	R\$ 7.144,90
1.2.3.2.8	06.022.005 (I)	BOCA DE LOBO TRIPLA				SIURB	UN	2,00	R\$ 6.212,84	R\$ 7.679,07	R\$ 12.425,68	R\$ 15.358,14
1.2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										R\$ 287.784,26	R\$ 355.735,18
1.2.4.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO				SIURB	M2	1.279,15	R\$ 23,33	R\$ 28,84	R\$ 29.842,57	R\$ 36.890,69
1.2.4.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	332,58	R\$ 40,09	R\$ 49,55	R\$ 13.333,13	R\$ 16.479,34
1.2.4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020				SINAPI	M3XKM	8.647,05	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 27.411,15	R\$ 33.896,44
1.2.4.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020				SINAPI	M3	10,88	R\$ 7,46	R\$ 9,22	R\$ 81,16	R\$ 100,31
1.2.4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020				SINAPI	M3XKM	206,43	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 654,38	R\$ 809,21
1.2.4.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_ 08/2020				SINAPI	M3	10,88	R\$ 308,26	R\$ 381,01	R\$ 3.353,87	R\$ 4.145,39
1.2.4.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024				SINAPI	M	484,00	R\$ 50,01	R\$ 61,81	R\$ 24.204,84	R\$ 29.916,04
1.2.4.8	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_ 01/2024				SINAPI	M	484,00	R\$ 7,80	R\$ 9,64	R\$ 3.775,20	R\$ 4.665,76
1.2.4.9	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 01/2024				SINAPI	M	457,00	R\$ 59,09	R\$ 73,04	R\$ 27.004,13	R\$ 33.379,28
1.2.4.10	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_ 09/2021				SINAPI	KG	23,60	R\$ 11,64	R\$ 14,39	R\$ 274,70	R\$ 339,60
1.2.4.11	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA				SIURB	M3	1,14	R\$ 636,89	R\$ 787,20	R\$ 726,05	R\$ 897,41
1.2.4.12	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020				SINAPI	M3	171,45	R\$ 7,46	R\$ 9,22	R\$ 1.279,02	R\$ 1.580,77
1.2.4.13	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020				SINAPI	M3XKM	5.143,50	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 16.304,90	R\$ 20.162,52
1.2.4.14	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024				SINAPI	M3	171,45	R\$ 140,94	R\$ 174,20	R\$ 24.164,16	R\$ 29.866,59
1.2.4.15	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE				SIURB	M2	1.143,00	R\$ 13,01	R\$ 16,08	R\$ 14.870,43	R\$ 18.379,44

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
		OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					DATA :		29/07/2025		BDI :		23,60%	
		DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.		
		LOCAL DA OBRA:	RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ					SICRO NOVO	2025/04		-	-	07/2025		
		PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO		115,48%	71,54%	07/2025		
		SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		156,70%	98,72%	04/2025		
		ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇA, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP					SP Educação	2025/04		122,00%	-	06/2025		
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR					SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-	06/2025				
						Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%					
1.2.4.16	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	1.143,00	R\$ 6,95	R\$ 8,59	R\$ 7.943,85	R\$ 9.818,37						
1.2.4.17	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	57,15	R\$ 8,07	R\$ 9,97	R\$ 461,20	R\$ 569,79						
1.2.4.18	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.714,50	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 5.434,97	R\$ 6.720,84						
1.2.4.19	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.028,70	R\$ 1,27	R\$ 1,57	R\$ 1.306,45	R\$ 1.615,06						
1.2.4.20	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	57,15	R\$ 1.493,58	R\$ 1.846,06	R\$ 85.358,10	R\$ 105.502,33						
1.2.5	PASSEIO							R\$ 62.473,94	R\$ 77.218,92						
1.2.5.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	35,43	R\$ 9,42	R\$ 11,64	R\$ 333,75	R\$ 412,41						
1.2.5.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	673,08	R\$ 3,17	R\$ 3,92	R\$ 2.133,66	R\$ 2.638,47						
1.2.5.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	35,43	R\$ 308,26	R\$ 381,01	R\$ 10.921,65	R\$ 13.499,18						
1.2.5.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	708,50	R\$ 69,28	R\$ 85,63	R\$ 49.084,88	R\$ 60.668,86						
1.2.6	SINALIZAÇÃO							R\$ 22.860,05	R\$ 28.256,04						
1.2.6.1	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	1,88	R\$ 1.710,86	R\$ 2.114,62	R\$ 3.216,42	R\$ 3.975,49						
1.2.6.2	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	8,00	R\$ 409,62	R\$ 506,29	R\$ 3.276,96	R\$ 4.050,32						
1.2.6.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,43	R\$ 121,60	R\$ 150,30	R\$ 52,29	R\$ 64,63						
1.2.6.4	03.003.005 (E)	CONCRETO FCK = 15,0MPa - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,43	R\$ 597,70	R\$ 738,76	R\$ 257,01	R\$ 317,67						
1.2.6.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	5,40	R\$ 198,11	R\$ 244,86	R\$ 1.069,79	R\$ 1.322,24						
1.2.6.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	464,00	R\$ 2,02	R\$ 2,50	R\$ 937,28	R\$ 1.160,00						
1.2.6.7	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	69,60	R\$ 152,98	R\$ 189,08	R\$ 10.647,41	R\$ 13.159,97						
1.2.6.8	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	16,00	R\$ 40,04	R\$ 49,49	R\$ 640,64	R\$ 791,84						
1.2.6.9	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	87,00	R\$ 31,75	R\$ 39,24	R\$ 2.762,25	R\$ 3.413,88						
1.2.7	LIMPEZA DE OBRA							R\$ 6.185,58	R\$ 7.644,44						

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
		OBRA:					OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3			DATA :		29/07/2025		BDI :		23,60%				
		DESCRIÇÃO:					OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ_R3			FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.		
		LOCAL DA OBRA:					RUA FILADÉLFIA - LOTEAMENTO JARDIM SUN VALLEY - BAIRRO CORUMBÁ			SICRO NOVO		2025/04		-		-		07/2025		
		PREFEITURA:					PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO		115,48%		71,54%		07/2025		
		SECRETARIA:					SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO		156,70%		98,72%		04/2025		
		ENDEREÇO:					ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP			SP Educação		2025/04		122,00%		-		06/2025		
		TELEFONE/ E-MAIL:					(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR			SP Obras Composições Próprias		198 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		128,23%		-		06/2025 0,00% 0,00%		
1.2.7.1		55.01.020		LIMPEZA FINAL DA OBRA			SP OBRAS		M2		389,03		R\$ 15,90		R\$ 19,65		R\$ 6.185,58		R\$ 7.644,44	
1.3		CONTROLE TECNOLÓGICO															R\$ 2.045,82		R\$ 2.528,64	
1.3.1		CONTROLE TECNOLÓGICO															R\$ 2.045,82		R\$ 2.528,64	
1.3.1.1		02.006.006 (I)		ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES			SIURB		ENS.		2,00		R\$ 339,73		R\$ 419,91		R\$ 679,46		R\$ 839,82	
1.3.1.2		02.006.007 (I)		ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO			SIURB		ENS.		2,00		R\$ 285,77		R\$ 353,21		R\$ 571,54		R\$ 706,42	
1.3.1.3		02.006.005 (I)		ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA			SIURB		ENS.		2,00		R\$ 191,39		R\$ 236,56		R\$ 382,78		R\$ 473,12	
1.3.1.4		02.006.002 (I)		ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ			SIURB		ENS.		2,00		R\$ 113,84		R\$ 140,71		R\$ 227,68		R\$ 281,42	
1.3.1.5		02.006.003 (I)		ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE			SIURB		ENS.		2,00		R\$ 92,18		R\$ 113,93		R\$ 184,36		R\$ 227,86	
														VALOR BDI TOTAL:		R\$ 119.154,25				
														VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 504.707,61				
														VALOR TOTAL:		R\$ 623.861,86				

Mairiporã, 29 de julho de 2025

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
 SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
 CPF: 136.843.168-22

BRUNA COQUEIRO DA ROCHA
 ARQUITETA E URBANISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICA
 CAU: A190588-0
 RRT nº SI14172149R01CT001

KAREN AP. ANDRADE CAMPOS
 ARQUITETA E URBANISTA CORRESPONSÁVEL TÉCNICA
 CAU: A178892-2
 RRT nº SI15614887R01CT001

Fim do documento.