

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04		115,48%		-	07/2025
			DER-SP		2025/01		-		-	05/2025
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04		-		-	07/2025
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO		115,48%		71,54%	07/2025
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO		156,70%		98,72%	04/2025
			SP Educação		2025/04		122,00%		-	06/2025
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	06/2025
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								308.215,77
1.1	17.030.002 (E)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB	M2	24,00	400,96	100,24	501,20	12.028,80
1.2	01.005.005 (E)	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	SIURB	M2	1.368,40	168,94	42,24	211,18	288.978,71
1.3	30746	PORTÃO METÁLICO DE OBRA 5M, PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO	SIURB	M2	11,00	432,66	108,17	540,83	5.949,13
1.4	30747	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15 M, PARA TABUME METÁLICO	SIURB	M2	2,53	398,14	99,54	497,68	1.259,13
2	CANTEIRO DE OBRAS								84.047,10
2.1	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	7,00	1.567,65	391,91	1.959,56	13.716,92
2.2	16.30.012	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	SP EDUCAÇÃO	M2	17,50	417,02	104,26	521,28	9.122,40
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	7,00	962,54	240,64	1.203,18	8.422,26
2.4	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	105,00	54,28	13,57	67,85	7.124,25
2.5	02.01.03.110.20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO, INCLUINDO EQUIPE E EQUIPAMENTO	CPTM	UN	3,00	1.368,49	342,12	1.710,61	5.131,83
2.6	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	28,00	1.157,98	289,50	1.447,48	40.529,44
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								63.115,83
3.1	02.01.00.130.01	DEM.02_REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	CPTM	UN	4,00	502,39	125,60	627,99	2.511,96
3.2	02.01.02.320.18	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS	CPTM	M	215,00	43,19	10,80	53,99	11.607,85
3.3	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	SICRO NOVO	M²	530,00	5,37	1,34	6,71	3.556,30
3.4	04.22.130	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM	SP OBRAS	M	20,00	27,92	6,98	34,90	698,00

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	09.050.003 (E)	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	SIURB	UN	1,00	233,80	58,45	292,25	292,25
3.6	09.070.003 (E)	RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	SIURB	UN	1,00	292,25	73,06	365,31	365,31
3.7	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	SP OBRAS	M2	135,50	9,08	2,27	11,35	1.537,93
3.8	1600896	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SICRO NOVO	M²	248,36	18,48	4,62	23,10	5.737,12
3.9	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	SP OBRAS	M2	338,00	29,61	7,40	37,01	12.509,38
3.10	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	87,96	156,30	39,08	195,38	17.185,62
3.11	5501702	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	SICRO NOVO	UN	19,00	100,80	25,20	126,00	2.394,00
3.12	02.09.130	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAI0 DE 1 KM	SP OBRAS	M2	480,15	6,05	1,51	7,56	3.629,93
3.13	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	26,00	2,87	0,72	3,59	93,34
3.14	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	26,00	30,67	7,67	38,34	996,84
4	INSTALAÇÃO DE ADUELAS								4.397.321,06
4.1	SERVIÇOS INICIAIS								9.666,13
4.1.1	02.10.040	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	SP OBRAS	M	293,60	1,50	0,38	1,88	551,97
4.1.2	20.003.061 (E)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	UN	2,00	3.645,66	911,42	4.557,08	9.114,16
4.2	DESVIO PROVISÓRIO								302.176,61
4.2.1	00003346	LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	SINAPI	H	2.520,00	19,46	4,87	24,33	61.311,60

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.2	08.07.050	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	SP OBRAS	TX	1,00	12.062,57	3.015,64	15.078,21	15.078,21
4.2.3	08.07.060	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO A VÁCUO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, COM ATÉ 50 PONTEIRAS E POTÊNCIA ATÉ 15 HP, MÍNIMO 30 DIAS	SP OBRAS	CJXDI	210,00	834,16	208,54	1.042,70	218.967,00
4.2.4	08.07.070	PONTEIRAS FILTRANTES, PROFUNDIDADE ATÉ 5 M	SP OBRAS	UN	10,00	545,58	136,40	681,98	6.819,80
4.3	ESCAVACAO DE SOLO								973.446,36
4.3.1	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	8.773,55	11,99	3,00	14,99	131.515,51
4.3.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	8.773,55	7,12	1,78	8,90	78.084,60
4.3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	41.147,40	2,87	0,72	3,59	147.719,17
4.3.4	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	2.057,37	30,67	7,67	38,34	78.879,57
4.3.5	02.01.01.300.11	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M	CPTM	M²	1.174,40	284,85	71,21	356,06	418.156,86
4.3.6	06.002.000 (I)	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM	SIURB	M	293,60	294,31	73,58	367,89	108.012,50
4.3.7	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.037,70	2,87	0,72	3,59	3.725,34
4.3.8	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	51,89	113,36	28,34	141,70	7.352,81
4.4	FUNDAÇÃO								435.058,67
4.4.1	01.021.000 (I)	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO	SIURB	M	293,60	8,60	2,15	10,75	3.156,20
4.4.2	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	SP OBRAS	M3	880,80	262,78	65,70	328,48	289.325,18
4.4.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	132,12	214,95	53,74	268,69	35.499,32

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP				CPTM	2025/04	115,48%	-	07/2025
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ				DER-SP	2025/01	-	-	05/2025
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO				SICRO NOVO	2025/04	-	-	07/2025
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP				SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025
	TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR				SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025
						SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025
						SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.4	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	SP OBRAS	M3	88,08	781,01	195,25	976,26	85.988,98
4.4.5	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	SP OBRAS	M3	88,08	191,54	47,89	239,43	21.088,99
4.5	INSTALAÇÃO DAS ADUELAS								1.492.266,91
4.5.1	01.013.000 (I)	NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS	SIURB	M/SEC	293,60	3,59	0,90	4,49	1.318,26
4.5.2	5909130	CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACÃO DE 11,9 T	SICRO NOVO	T	880,80	26,42	6,61	33,03	29.092,82
4.5.3	M2735	CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO CANAL DE 3,0 M X 1,5 M	SICRO NOVO	M	293,60	3.653,81	913,45	4.567,26	1.340.947,54
4.5.4	05.002.002 (E)	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	SIURB	M2	528,48	140,44	35,11	175,55	92.774,66
4.5.5	07.040.009 (I)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	SIURB	M2	792,72	28,39	7,10	35,49	28.133,63
4.6	CAIXAS DE PASSAGEM								58.094,15
4.6.1	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B	SP OBRAS	M2	97,70	129,06	32,27	161,33	15.761,94
4.6.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	268,68	10,71	2,68	13,39	3.597,63
4.6.3	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	2,05	1.083,84	270,96	1.354,80	2.777,34
4.6.4	17.02.040	CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	SP OBRAS	M2	195,40	12,76	3,19	15,95	3.116,63
4.6.5	05.001.043 (E)	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	SIURB	M2	97,70	18,05	4,51	22,56	2.204,11
4.6.6	02.01.00.120.06	PISO EM GRADE METÁLICA	CPTM	M²	51,82	282,26	70,57	352,83	18.283,65
4.6.7	2791	MONTANTE PARA GRADIL ELETROFUNDIDO DE FIXAÇÃO NO PISO DE 76X8MM (AÇO GALVANIZADO PINTADO)	CPTM	M	51,82	190,70	47,68	238,38	12.352,85

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04		115,48%		-	07/2025
			DER-SP		2025/01		-		-	05/2025
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04		-		-	07/2025
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO		115,48%		71,54%	07/2025
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO		156,70%		98,72%	04/2025
			SP Educação		2025/04		122,00%		-	06/2025
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	06/2025
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA		0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.7	CAIXAS DE TRANSIÇÃO								40.182,39
4.7.1	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B	SP OBRAS	M2	91,80	129,06	32,27	161,33	14.810,09
4.7.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	229,50	10,71	2,68	13,39	3.073,01
4.7.3	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,92	1.083,84	270,96	1.354,80	2.601,22
4.7.4	17.02.040	CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	SP OBRAS	M2	38,08	12,76	3,19	15,95	607,38
4.7.5	03.004.021 (E)	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	SIURB	M2	36,00	180,94	45,24	226,18	8.142,48
4.7.6	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	61,20	19,42	4,86	24,28	1.485,94
4.7.7	05.001.043 (E)	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	SIURB	M2	183,60	18,05	4,51	22,56	4.142,02
4.7.8	49.12.120	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	SP OBRAS	M	1,40	767,12	191,78	958,90	1.342,46
4.7.9	49.15.030	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,80 M	SP OBRAS	M	2,42	672,08	168,02	840,10	2.033,04
4.7.10	49.06.410	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN)	SP OBRAS	UN	3,00	518,60	129,65	648,25	1.944,75
4.8	MICRODRENAGEM								70.222,55
4.8.1	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	SP OBRAS	M3	138,09	11,47	2,87	14,34	1.980,21
4.8.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	138,09	7,12	1,78	8,90	1.229,00
4.8.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	5,70	214,95	53,74	268,69	1.531,53
4.8.4	46.12.270	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	SP OBRAS	M	70,00	150,57	37,64	188,21	13.174,70
4.8.5	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	SP OBRAS	M	21,69	248,50	62,13	310,63	6.737,56

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.8.6	46.12.200	TUBO DE CONCRETO (PA-3), DN= 1000MM	SP OBRAS	M	26,00	812,98	203,25	1.016,23	26.421,98
4.8.7	04.009.000 (I)	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	SIURB	M3	102,74	20,82	5,21	26,03	2.674,32
4.8.8	02.01.01.200.05	ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO	CPTM	M³	102,74	14,77	3,69	18,46	1.896,58
4.8.9	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	102,74	12,42	3,11	15,53	1.595,55
4.8.10	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	35,35	2,87	0,72	3,59	126,91
4.8.11	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	35,35	30,67	7,67	38,34	1.355,32
4.8.12	06.023.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	6,00	997,15	249,29	1.246,44	7.478,64
4.8.13	06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	1,00	1.104,49	276,12	1.380,61	1.380,61
4.8.14	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.111,71	527,93	2.639,64	2.639,64
4.9	ATERRO E REATERRO								1.016.207,29
4.9.1	07.040.009 (I)	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	SIURB	M2	3.796,25	28,39	7,10	35,49	134.728,91
4.9.2	04.009.000 (I)	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	SIURB	M3	2.495,60	20,82	5,21	26,03	64.960,47
4.9.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	2.495,60	214,95	53,74	268,69	670.542,76
4.9.4	02.01.01.200.05	ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO	CPTM	M³	4.294,65	14,77	3,69	18,46	79.279,24
4.9.5	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	4.294,65	12,42	3,11	15,53	66.695,91
5	TRAVESSIA - BUEIRO METALICO SOB RODOVIA SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO								1.966.244,09
5.1	SERVIÇOS TECNICOS								35.558,45

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.1	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	SP OBRAS	M	30,00	87,63	21,91	109,54	3.286,20
5.1.2	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	SP OBRAS	TX	1,00	1.267,71	316,93	1.584,64	1.584,64
5.1.3	02.006.021 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	SIURB	ENS.	1,00	2.676,10	669,03	3.345,13	3.345,13
5.1.4	20.003.061 (E)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB	UN	6,00	3.645,66	911,42	4.557,08	27.342,48
5.2	REBAIXAMENTO DO LENÇOL								175.919,39
5.2.1	00003346	LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	SINAPI	H	1.440,00	19,46	4,87	24,33	35.035,20
5.2.2	08.07.050	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	SP OBRAS	TX	1,00	12.062,57	3.015,64	15.078,21	15.078,21
5.2.3	08.07.060	LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO A VÁCUO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, COM ATÉ 50 PONTEIRAS E POTÊNCIA ATÉ 15 HP, MÍNIMO 30 DIAS	SP OBRAS	CJXDI	120,00	834,16	208,54	1.042,70	125.124,00
5.2.4	08.07.070	PONTEIRAS FILTRANTES, PROFUNDIDADE ATÉ 5 M	SP OBRAS	UN	1,00	545,58	136,40	681,98	681,98
5.3	METODO NÃO DESTRUTIVEL - TUNNEL LINE								1.575.485,25
5.3.1	01.021.000 (I)	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU Córrego	SIURB	M	100,00	8,60	2,15	10,75	1.075,00
5.3.2	4816001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	SICRO NOVO	M³	229,61	964,47	241,12	1.205,59	276.815,52
5.3.3	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	229,61	7,12	1,78	8,90	2.043,53
5.3.4	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4.592,20	2,87	0,72	3,59	16.486,00
5.3.5	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	229,61	30,67	7,67	38,34	8.803,25
5.3.6	07.001.000 (I)	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO	SIURB	M2	28,27	137,19	34,30	171,49	4.848,02

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.7	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	M³	60,00	448,18	112,05	560,23	33.613,80
5.3.8	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	60,00	133,67	33,42	167,09	10.025,40
5.3.9	0605546	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M	SICRO NOVO	M	100,00	9.768,03	2.442,01	12.210,04	1.221.004,00
5.3.10	5914333	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T	SICRO NOVO	T	6,94	33,17	8,29	41,46	287,73
5.3.11	70.20.020	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA	SP OBRAS	KM	35,00	11,04	2,76	13,80	483,00
5.4	MURO ALA - GABIÃO								81.978,00
5.4.1	21.03.13	REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA	DER-SP	M3	33,60	178,63	44,66	223,29	7.502,54
5.4.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	50,40	7,12	1,78	8,90	448,56
5.4.3	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	50,40	156,30	39,08	195,38	9.847,15
5.4.4	102790	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	37.125,80	9.281,45	46.407,25	46.407,25
5.4.5	2003219	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	8.219,92	2.054,98	10.274,90	10.274,90
5.4.6	30.01.09	GRAMA ARMADA TELA VEGETAL	DER-SP	M2	220,00	27,26	6,82	34,08	7.497,60
5.5	REGULARIZAÇÃO DE BACIA								97.303,00
5.5.1	02.01.01.200.05	ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO	CPTM	M³	2.421,53	14,77	3,69	18,46	44.701,44
5.5.2	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	SP OBRAS	M3	2.421,53	12,42	3,11	15,53	37.606,36
5.5.3	30.01.09	GRAMA ARMADA TELA VEGETAL	DER-SP	M2	440,00	27,26	6,82	34,08	14.995,20

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6	RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA								119.400,73
6.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	338,00	0,65	0,16	0,81	273,78
6.2	05.014.001 (I)	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	SIURB	M	90,00	49,40	12,35	61,75	5.557,50
6.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	70,00	34,49	8,62	43,11	3.017,70
6.4	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	SICRO NOVO	M³	67,60	257,60	64,40	322,00	21.767,20
6.5	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	52,20	271,34	67,84	339,18	17.705,20
6.6	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	119,80	9,42	2,36	11,78	1.411,24
6.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.396,00	3,99	1,00	4,99	11.956,04
6.8	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	338,00	13,01	3,25	16,26	5.495,88
6.9	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	338,00	6,67	1,67	8,34	2.818,92
6.10	05.096.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	16,90	1.479,91	369,98	1.849,89	31.263,14
6.11	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	16,90	20,66	5,17	25,83	436,53
6.12	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	507,00	3,01	0,75	3,76	1.906,32
6.13	02.01.03.561.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO	CPTM	M²	152,00	83,11	20,78	103,89	15.791,28
7	REVITALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL								384.351,56
7.1	4413946	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	SICRO NOVO	UN	550,00	124,81	31,20	156,01	85.805,50

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM	2025/04	115,48%	-	07/2025			
			DER-SP	2025/01	-	-	05/2025			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO	2025/04	-	-	07/2025			
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025			
			SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025			
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Educação	2025/04	122,00%	-	06/2025			
	TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	18.003.005 (E)	GRAMA ESMERALDA	SIURB	M2	3.300,00	23,05	5,76	28,81	95.073,00
7.3	02.02.03.800.02	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,80 X 0,80 X 0,80 M, EM ALVENARIA 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CPTM	UN	1,00	1.646,56	411,64	2.058,20	2.058,20
7.4	16.01.009	FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/BROCA	SP EDUCAÇÃO	M	105,60	682,74	170,69	853,43	90.122,21
7.5	103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	135,50	340,33	85,08	425,41	57.643,06
7.6	11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	SP EDUCAÇÃO	M2	135,50	17,13	4,28	21,41	2.901,06
7.7	04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	SP EDUCAÇÃO	M2	124,20	129,14	32,29	161,43	20.049,61
7.8	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	341,55	10,71	2,68	13,39	4.573,35
7.9	17.02.040	CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	SP OBRAS	M2	248,40	12,76	3,19	15,95	3.961,98
7.10	06.001.031 (E)	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB	KG	1.761,50	3,39	0,85	4,24	7.468,76
7.11	15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	SP EDUCAÇÃO	M2	448,56	26,21	6,55	32,76	14.694,83
8	LIMPEZA DE OBRA								72.981,41
8.1	07.022.000 (I)	DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA	SIURB	M3	133,08	235,56	58,89	294,45	39.185,41
8.2	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	1.700,00	15,90	3,98	19,88	33.796,00
9	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO								1.826.535,91
9.1	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	SP OBRAS	M2	2.349,03	29,61	7,40	37,01	86.937,60
9.2	05.010.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	2.349,03	30,27	7,57	37,84	88.887,30
9.3	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	SINAPI	M3	1.068,81	9,42	2,36	11,78	12.590,58

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	100973	1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
9.4	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	21.376,20	2,87	0,72	3,59	76.740,56
9.5	A.05.000.020306	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	1.068,81	30,67	7,67	38,34	40.978,18
9.6	54.01.200	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	SP OBRAS	M3	352,35	362,75	90,69	453,44	159.769,58
9.7	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	352,35	9,42	2,36	11,78	4.150,68
9.8	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.047,00	2,87	0,72	3,59	25.298,73
9.9	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	SP OBRAS	M3	105,71	235,00	58,75	293,75	31.052,31
9.10	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	DER-SP	M2	2.349,03	123,11	30,78	153,89	361.492,23
9.11	05.099.002 (I)	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	SIURB	M3	469,81	681,72	170,43	852,15	400.348,59
9.12	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	SIURB	M3	227,41	81,47	20,37	101,84	23.159,43
9.13	08.087.000 (I)	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	SIURB	M3	515,29	32,52	8,13	40,65	20.946,54
9.14	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	2.349,03	13,01	3,25	16,26	38.195,23
9.15	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	2.349,03	6,67	1,67	8,34	19.590,91
9.16	05.025.001 (I)	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	117,45	1.137,32	284,33	1.421,65	166.972,79
9.17	05.079.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	117,45	20,66	5,17	25,83	3.033,73
9.18	05.079.007 (I)	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	3.523,50	3,01	0,75	3,76	13.248,36

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.19	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	2.349,03	6,67	1,67	8,34	19.590,91
9.20	05.096.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	117,45	1.479,91	369,98	1.849,89	217.269,58
9.21	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	117,45	20,66	5,17	25,83	3.033,73
9.22	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	3.523,50	3,01	0,75	3,76	13.248,36
10	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								312.347,16
10.1	4915663	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM	SICRO NOVO	M³	52,98	73,79	18,45	92,24	4.886,88
10.2	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	1.059,60	0,91	0,23	1,14	1.207,94
10.3	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	DER-SP	M2	1.059,60	123,11	30,78	153,89	163.061,84
10.4	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	1.059,60	13,01	3,25	16,26	17.229,10
10.5	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SP OBRAS	M2	1.059,60	6,67	1,67	8,34	8.837,06
10.6	05.096.000 (I)	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	SIURB	M3	52,98	1.479,91	369,98	1.849,89	98.007,17
10.7	05.078.001 (I)	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	SIURB	M3	52,98	20,66	5,17	25,83	1.368,47
10.8	05.078.007 (I)	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	SIURB	M3XKM	1.589,40	3,01	0,75	3,76	5.976,14
10.9	70.01.030	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	SP OBRAS	M2	41,94	224,56	56,14	280,70	11.772,56
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								291.362,66
11.1	03.01.260	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	SP OBRAS	M3	25,83	335,28	83,82	419,10	10.825,35
11.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	SINAPI	M3	38,75	10,21	2,55	12,76	494,45

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	100981	DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
11.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	775,00	2,87	0,72	3,59	2.782,25
11.4	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	38,75	113,36	28,34	141,70	5.490,88
11.5	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	SP OBRAS	M3	45,20	271,34	67,84	339,18	15.330,94
11.6	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	45,20	9,42	2,36	11,78	532,46
11.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	904,00	3,99	1,00	4,99	4.510,96
11.8	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	861,00	34,49	8,62	43,11	37.117,71
11.9	07.012.000 (I)	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	SIURB	KG	8,07	10,63	2,66	13,29	107,25
11.10	17.050.045 (E)	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	SIURB	M	861,00	9,64	2,41	12,05	10.375,05
11.11	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	58,12	10,21	2,55	12,76	741,61
11.12	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.162,40	2,87	0,72	3,59	4.173,02
11.13	8.03.35	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT	SP EDUCAÇÃO	M3	58,12	113,36	28,34	141,70	8.235,60
11.14	05.073.000 (I)	ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA	SIURB	M	861,00	20,85	5,21	26,06	22.437,66
11.15	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	SINAPI	M	861,00	7,80	1,95	9,75	8.394,75
11.16	06.023.001 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	SIURB	UN	6,00	997,15	249,29	1.246,44	7.478,64
11.17	06.023.002 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	SIURB	UN	6,00	1.104,49	276,12	1.380,61	8.283,66

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÊS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÊS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.18	06.023.003 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	3,00	1.211,82	302,96	1.514,78	4.544,34
11.19	17.060.046 (E)	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	SIURB	M2	458,36	16,87	4,22	21,09	9.666,81
11.20	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	59,59	156,30	39,08	195,38	11.642,69
11.21	01.004.015 (E)	LASTRO DE BRITA	SIURB	M3	22,92	223,00	55,75	278,75	6.388,95
11.22	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	458,36	137,46	34,37	171,83	78.760,00
11.23	104799	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,70	15,15	3,79	18,94	32,20
11.24	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	19,30	4,83	24,13	144,78
11.25	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	2,45	1.710,86	427,72	2.138,58	5.239,52
11.26	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	SICRO NOVO	UN	9,00	510,88	127,72	638,60	5.747,40
11.27	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	861,00	2,02	0,51	2,53	2.178,33
11.28	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	93,14	152,98	38,25	191,23	17.811,16
11.29	4915718	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	SICRO NOVO	M²	18,08	10,63	2,66	13,29	240,28
11.30	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	7,00	189,02	47,26	236,28	1.653,96
VALOR BDI TOTAL:									1.965.451,71
VALOR ORÇAMENTO:									7.860.471,57
VALOR TOTAL:									9.825.923,28

 Prefeitura de MAIRIPORÃ	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	FEHIDRO CÔRREGO LAVAPÉS: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM				DATA : 15/08/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MACRODRENAGEM PARA REDUÇÃO DE PONTOS DE ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	RUA GUILHERME ALMEIDA, CEP 07600-222 - BAIRRO LAVAPÉS - MAIRIPORÃ/SP	CPTM		2025/04	115,48%	-	07/2025		
			DER-SP		2025/01	-	-	05/2025		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SICRO NOVO		2025/04	-	-	07/2025		
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	07/2025		
	SECRETARIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB		2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%	04/2025		
			SP Educação		2025/04	122,00%	-	06/2025		
	ENDEREÇO:	RUA ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP Obras		198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2025		
TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0911 / SO.CONCESSIONARIASECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%				

KÉZYA DE SOUZA GOMES
ENG. CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA Nº 5069846797-SP
ART Nº 2620241979499

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 136.843.168-22